

9-10-11-12-13-14-15-16

Przebudowa istniejącego zaplecza sali gimnastycznej					
1	d.2	ST. 1.1.1.	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,95*2,00*12+1,41*2,00*4+0,90*2,00*6	m ² m ² 44,880	
				RAZEM	44,880
2	d.2	ST. 1.1.1.	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,50*2,48+3,75*2,00+1,41*2,00*2+0,50*2,00*2	m ² m ² 21,340	
				RAZEM	21,340
3	d.2	ST. 1.1.1.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,10*2,20*0,24	m ³ m ³ 1,109	
				RAZEM	1,109
4	d.2	ST. 1.1.1.	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²	
		pom. 101-117	171,24	m ²	171,240
				RAZEM	171,240
5	d.2	ST. 1.1.5.	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,95*2,00*12+0,47*2,48*3+0,37*2,48*3+0,48*2,48+0,77*2,48+1,40*2,48*4	m ² m ² 48,038	
				RAZEM	48,038
6	d.2	ST. 1.1.5.	Okładanie (szpaldowanie) kominów ceglami gr. 1/4 ceg. (0,37+0,92+0,25+0,53)*2,48*4	m ² m ² 20,534	
				RAZEM	20,534
7	d.2	ST. 1.1.5.	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 3,75*2,48	m ² m ² 9,300	
				RAZEM	9,300
8	d.2	ST. 1.1.5.	Zamurowanie otworów w ścianach o gr. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30*0,60*4+0,90*2,48*2+0,40*2,48*2+0,70*2,48	m ² m ² 8,904	
				RAZEM	8,904
9	d.2	ST. 1.1.12.	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i surop. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) #p38*2+#p37+#p38*2+#p39*2	m ² m ² 149,018	
				RAZEM	149,018
10	d.2	ST. 1.1.10.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	
		pom. 101	60,42	m ²	60,420
		kl. schod.	5,34+5,98	m ²	11,320
				RAZEM	71,740
11	d.2	ST. 1.1.10.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm gress układane na klej metodą zwykłą #p41	m ² m ² 71,740	
				RAZEM	71,740
12	d.2	ST. 1.1.10.	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 gress - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą #p41*1,2	m m 86,088	
				RAZEM	86,088
13	d.2	ST. 1.1.10.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	
		pom. 104	10,16	m ²	10,160
		pom. 105	1,30	m ²	1,300
		pom. 107	10,16	m ²	10,160
		pom. 108	1,30	m ²	1,300
		pom. 112	10,16	m ²	10,160
		pom. 113	1,30	m ²	1,300
		pom. 115	10,16	m ²	10,160
		pom. 116	1,30	m ²	1,300
				RAZEM	45,840
14	d.2	ST. 1.1.10.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm terakota układane na klej metodą zwykłą #p44	m ² m ² 45,840	
				RAZEM	45,840
15	d.2	ST. 1.1.10.	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 terakota - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą #p44*1,2	m m 55,008	
				RAZEM	55,008
16	d.2	ST. 1.1.10.	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	
		pom. 102	2,50	m ²	2,500
		pom. 103	12,41	m ²	12,410
		pom. 106	2,50	m ²	2,500
		pom. 109	12,41	m ²	12,410
		pom. 110	2,50	m ²	2,500
		pom. 111	12,41	m ²	12,410
		pom. 114	2,50	m ²	2,500
		pom. 117	12,41	m ²	12,410
				RAZEM	59,640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	ST. A. 10.	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome #p47	m ² m ²	 59,640	 59,640
				RAZEM	59,640
18 d.2	ST. A. 10.	Posadzka z wykładziny zgrzewalnej #p47	m ² m ²	 59,640	 59,640
				RAZEM	59,640
19 d.2	ST. A. 10.	Cokół z wykładziny zgrzewalnej #p47*1,2*0,10	m ² m ²	 7,157	 7,157
				RAZEM	7,157
20 d.2	ST. A. 11.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m ² 1,80*0,60*4 1,20*0,60*4	m ² m ² m ²	 4,320 2,880	 7,200
				RAZEM	7,200
21 d.2	ST. A. 11. D1	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne 1,50*2,10	m ² m ²	 3,150	 3,150
				RAZEM	3,150
22 d.2	ST. A. 11. D3	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne 1,00*2,05*12	m ² m ²	 24,600	 24,600
				RAZEM	24,600
23 d.2	ST. A. 1. D4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m ² 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
24 d.2	ST. A. 1. D4	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegiel 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
25 d.2	ST. A. 11. D4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1,6 m ² oszklone szybą o pow. do 0,2 m ² fabrycznie wykończone 0,80*2,00*4	m ² m ²	 6,400	 6,400
				RAZEM	6,400
26 d.2	ST. A. 11. D1	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1,50*2,10	m ² m ²	 3,150	 3,150
				RAZEM	3,150
27 d.2	ST. A. 1.	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,50*0,20*0,25*5 1,20*0,20*0,25*2	m ³ m ³ m ³	 0,375 0,120	 0,495
				RAZEM	0,495
28 d.2	ST. A. 8.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz. i obsadz. belek stalowych I NP 140 mm 2,00*10+1,45*4	m m	 25,800	 25,800
				RAZEM	25,800
29 d.2	ST. A. 12.	Obud. belek nadprożowych stalowych płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 (0,25*2+0,20)*1,50*5 (0,25*2+0,20)*1,20*2	m ² m ² m ²	 5,250 1,630	 6,930
				RAZEM	6,930
30 d.2	ST. A. 1.	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	pom. 101	60,42	m ²	60,420	
	pom. 102	2,50	m ²	2,500	
	pom. 103	12,41	m ²	12,410	
	pom. 104	10,16	m ²	10,160	
	pom. 105	1,30	m ²	1,300	
	pom. 106	2,50	m ²	2,500	
	pom. 107	10,16	m ²	10,160	
	pom. 108	1,30	m ²	1,300	
	pom. 109	12,41	m ²	12,410	
	pom. 110	2,50	m ²	2,500	
	pom. 111	12,41	m ²	12,410	
	pom. 112	10,16	m ²	10,160	
	pom. 113	1,30	m ²	1,300	
	pom. 114	2,50	m ²	2,500	
	pom. 115	10,16	m ²	10,160	
	pom. 116	1,30	m ²	1,300	
	pom. 117	12,41	m ²	12,410	
	kl. schod.	13,31	m ²	13,310	
				RAZEM	179,210
31 d.2	ST. A. 12.	Gruntowanie podłoża preparatem "UNI GRUNT" #p61	m ² m ²	 179,210	 179,210
				RAZEM	179,210

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2	ST. A.12.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p61	m ²		
			m ²	179,210	
				RAZEM	179,210
33 d.2	ST. A.12.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
	pom. 101	(24,16+2,60)*2*1,60-(1,50*1,60+1,60*1,60)	m ²	80,672	
	pom. 102	(1,40+1,77)*2*1,60	m ²	10,144	
	pom. 103	(5,22+2,50)*2*1,60	m ²	24,704	
	pom. 106	(1,80+1,41)*2*1,60	m ²	10,272	
	pom. 109	(5,22+2,50)*2*1,60	m ²	24,704	
	pom. 110	(1,41+1,80)*2*1,60	m ²	10,272	
	pom. 111	(5,22+2,50)*2*1,60	m ²	24,704	
	pom. 114	(1,41+1,80)*2*1,60	m ²	10,272	
	pom. 117	(5,22+2,50)*2*1,60	m ²	24,704	
	kl. schod.	(5,22+2,56)*2*1,60*2	m ²	49,792	
				RAZEM	270,240
34 d.2	ST. A.1.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	pom. 101	(24,16+2,60)*2*2,48	m ²	132,730	
	pom. 102	(1,77+1,40)*2*2,48	m ²	15,723	
	pom. 103	(2,50*2+5,22)*2,48	m ²	25,346	
	pom. 106	(1,41+1,80)*2*2,48	m ²	15,922	
	pom. 109	(5,22+2,50)*2*2,48	m ²	38,291	
	pom. 110	(1,41+1,80)*2*2,48	m ²	15,922	
	pom. 111	(5,22+2,50)*2*2,48	m ²	38,291	
	pom. 114	(1,41+1,80)*2*2,48	m ²	15,922	
	pom. 117	(5,22+2,50)*2*2,48	m ²	38,291	
	kl. schod.	(5,22+2,56)*2*2,48*2	m ²	77,178	
				RAZEM	413,616
35 d.2	ST. A.12.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
	pom. 104	(2,64+3,75+0,40+3,75+2,10)*2,48+(0,95*2,00*6)-(1,00*2,00+0,90*2,00)	m ²	38,947	
	pom. 105	(1,30+1,10)*2*2,48-0,90*2,00	m ²	10,104	
	pom. 107	(3,80+2,64*2+4,20)*2,48+0,95*2,00*6-(1,00*2,00+0,90*2,00)	m ²	40,534	
	pom. 108	(1,30+1,10)*2*2,48-0,90*2,00	m ²	10,104	
	pom. 112	(3,80+2,64*2+4,20)*2,48+0,95*2,00*6-(1,00*2,00+0,90*2,00)	m ²	40,534	
	pom. 113	(1,26+1,10)*2*2,48-0,90*2,00	m ²	9,906	
	pom. 115	(3,80+2,64*2+4,20)*2,48+0,95*2,00*6-(1,00*2,00+0,90*2,00)	m ²	40,534	
	pom. 116	(1,31+1,10)*2*2,48-0,90*2,00	m ²	10,154	
				RAZEM	200,817
36 d.2	ST. A.12.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	pom. 101	(24,16+2,60)*2*0,88	m ²	47,098	
	pom. 102	(1,77+1,40)*2*0,88	m ²	5,579	
	pom. 103	(2,50*2+5,22)*0,88	m ²	8,994	
	pom. 106	(1,41+1,80)*2*0,88	m ²	5,650	
	pom. 109	(5,22+2,50)*2*0,88	m ²	13,587	
	pom. 110	(1,41+1,80)*2*0,88	m ²	5,650	
	pom. 111	(5,22+2,50)*2*0,88	m ²	13,587	
	pom. 114	(1,41+1,80)*2*0,88	m ²	5,650	
	pom. 117	(5,22+2,50)*2*0,88	m ²	13,587	
	kl. schod.	(5,22+2,56)*2*0,88*2	m ²	27,386	
				RAZEM	146,768
37 d.2	ST. A.12.	Gruntowanie podłogi preparatem "UNI GRUNT" #p67+#p68	m ²		
			m ²	347,585	
				RAZEM	347,585
38 d.2	ST. A.10.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm gress układane na klej metodą zwykłą 3,00*1,80	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
39 d.2	ST. A.10.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3,00*1,80	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400