

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Oczyszczenie poddasza z ptacisz odchodów i utylizacja wraz z montażem systemu odstrasżającego ptaki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 98.5*0.65	m ²		
			m ²	64.025	
				RAZEM	64.025
3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 64.025*1.25	m ²		
			m ²	80.031	
				RAZEM	80.031
4	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej- kosze zlewowe i wieża 64.025+50.00	m ²		
			m ²	114.025	
				RAZEM	114.025
5	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami 60.00	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-02 0504-01	Pokrycie dachów dachówką marsylka ceram. /15% do uzupełnienia/ 80.031*0.15	m ²		
			m ²	12.005	
				RAZEM	12.005
7	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych 75.00	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNR-W 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm - wieża 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 12.00	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 13.50	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNR 4-01 0419-02 analogia	Wykonanie rusztowania przy wieży o obw. od 2 do 5 m 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000