

Przedmiot zamówienia.

Wymiana jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS – 54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie, zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego.

Szczegółowy zakres do wykonania :

1. Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanej jezdni mostu MS-54 - 656,20 m²,
2. Rozebranie jezdni drewnianej mostu MS-54 z dyli drewnianych - 48,395 m³
3. Oczyszczenie elementów mostu MS-54 : - 158,4 ton
 - belki stalowe poprzeczne,
 - belki podłużne stalowe,
 - wiatrownice,
 - część kratownic do poziomu jezdni
4. Roboty malarskie :
 - malowanie farbą podkładową elementów wyszczególnionych w poz. 3. (mini dwukrotnie) - 158,4 ton
 - malowanie farbą nawierzchniową epoksydową elementów wyszczególnionych w poz. 3 - 158,4 ton
5. Ułożenie drewnianej jezdni z podkładem podwójnym z bali o wymiarach (bal pojedynczy 18 cm.x 8 cm.x 614 cm) i pokładem ochronnym ułożonym w jodelkę o grubości 3,2 cm. - 59,775 m³
w tym :
 - bali - 53,050 m³
 - pokład ochronny ułożony w jodelkę - 6,725 m³Elementy drewniane muszą być zaimpregnowane środkiem przeciwgrzybicznym i p.poż. dopuszczonym przez IBDiM.
Pokład ochronny należy przymocować wkrętami o 8mm x 90 mm - 300,00 kg
I klasa techniczna drewna o wilgotności do 18%

UWAGA:

Wykonawca winien posiadać środki pływające (pontony), celem zabezpieczenia Jeziora Zamkowego przed skutkami zanieczyszczeń środowiska.

HZ/PW

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji Budownictwa
i Gospodarki Gruntami
inż. Wiesław Piotrowski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Norbert Grabowski
upr. bud BA-IV/8346/57/TO/98