

Łasin, dnia 13 maja 2009 roku.

ZP:341-5pn/3/2009

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 21 kwietnia 2009 roku Sprawa Nr ZP:341-5pn/2009

W dniu 8 maja 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie.”

Zwrócono się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Która z pozycji przedmiaru dotyczy przymocowania i malowania projektowanych gzymsów o których mowa w opisie technicznym pkt 4.2 Prace podstawowe – docieplenie, Ściany budynku nad cokołem i ile metrów bieżących przewidzianych jest do realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Roboty należy wkalkulować w poz. 19 i 33 kosztorysu.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w opisie technicznym pkt 4.3 Prace wykończeniowe: „montaż nowej (zgodnej z wymogami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stalowej drabiny prowadzącej z tarasu na dach budynku głównego; Drabinę przed ponownym montażem na elewacji budynku należy pomalować farbą chlorokauczukową na kolor RAL 8007”.

Z zapisu wynika jakoby drabina miała być „nowa” jednak późniejsze stwierdzenie przed „ponownym montażem” wprowadza pewne wątpliwości.

Odpowiedź:

Drabinę należy wykonać zgodnie z przepisami (odległość montażu od ściany, rozstaw pomiędzy podnóżkami, średnica pochwytów, zabezpieczenia itp.) nową wg poz. 7 kosztorysu. Malowanie drabiny ujęte jest w poz. 35 kosztorysu. Po wykuciu istniejącej drabiny Inspektor nadzoru powinien ocenić i podjąć decyzję co do remontu istniejącej drabiny lub wykonania nowej.

3. Która z pozycji przedmiaru dotyczy montażu zamknięć przyłącz ZK i zaworu głównego przyłącza Gazu o których mowa w pkt 4.3. Prace wykończeniowe.

Odpowiedź:

Złącze przyłącza gazowego należy do gazowni i to Zakład Gazowniczy winien to wykonać.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski