

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Świetlica wiejska we wsi Szonowo		
1. 1.	Element: Remont świetlicy we wsi Szonowo CPV 45000000-7		
1. 1. 1.	KNR 04-01-0319-0300	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	
		1.03*2.24	2.31
		Jm. m2	Razem: 2.31
1. 1. 2.	KNR 02-02-1016-0200	Ościeżnice drzwiowe drewniane - dostawa	
		"100"	1.00
		1	
		Jm. szt.	Razem: 1.00
1. 1. 3.	KNR 04-01-0320-1000	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	
		drzwi	5.48
		(2.24*2+1.0)	
		Jm. m	Razem: 5.48
1. 1. 4.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	
		2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1. 1. 5.	KNR 04-01-0320-0400	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	
		Jm. gniazdo	Razem: 0.00
1. 1. 6.	KNR 04-01-0333-0100	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	
		kła krutek wentylacyjnych	2.00
		2	
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1. 1. 7.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	
		1.04*2.24	2.33
		Jm. m2	Razem: 2.33
1. 1. 8.	KNR 04-01-0354-0700	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2	
		8*4	32.00
		Jm. szt.	Razem: 32.00
1. 1. 9.	ANALIZA WŁASNA	Dospawanie "wasow" krat	
		32	32.00
		Jm. szt.	Razem: 32.00
1. 1.10.	KNR 02-02-1210-0300	Kraty ponad 2 m2	
		okna	5.94
		1.80*1.65*2	
		1.25*0.85	1.06
		drzwi	2.88
		1.20*2.40	
		Jm. m2	Razem: 9.88
1. 1.11.	KNR 04-01-0701-0200	Odbicie tynków wewn. i zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		zew. 20 % pow. elewacji (4.70+3.92)*0.5*2.67*0.2	2.30
		(9.81*4.44)*0.2	8.71
		(9.15*3.93-0.90*2.14)*0.20	6.81
		(3.93+4.57)*0.5*5.82*0.20	4.95
		(9.64*3.85)*0.2	7.42
		(9.92*3.60)*0.20	7.14
		Jm. m2	Razem: 37.33
1. 1.12.	KNR 04-01-0706-0500	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach - wariant 1	
		2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1. 1.13.	KNR 04-01-0708-0100	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	
		przy drzwiach (2.24*2+1.0)*2	10.96
		Jm. m	Razem: 10.96
1. 1.14.	KNR 04-01-0722-0100	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach,loggiach i balkonach - wariant 1	
		(4.70+3.92)*0.5*2.67	11.51
		(9.81*4.44)	43.56
		(9.15*3.93-0.90*2.14)	34.03
		(3.93+4.57)*0.5*5.82	24.73
		(9.64*3.85)	37.11
		(9.92*3.60)	35.71
		Jm. m2	Razem: 186.66
1. 1.15.	KNR 04-01-0703-0100	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach	
		zew. 20 % pow. elewacji (4.70+3.92)*0.5*2.67*0.2	2.30
		(9.81*4.44)*0.2	8.71
		(9.15*3.93-0.90*2.14)*0.20	6.81
		(3.93+4.57)*0.5*5.82*0.20	4.95
		(9.64*3.85)*0.2	7.42
		(9.92*3.60)*0.20	7.14
		cokoł (2.67+2.58+2.98+1.81+9.81+9.92+15.43+0.14*2+7.01)*0.40	21.00
		Jm. m2	Razem: 58.33
1. 1.16.	KNR 04-01-0725-0300	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów	
		zew. 20 % pow. elewacji (4.70+3.92)*0.5*2.67*0.2	2.30

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		(9.81*4.44)*0.2	8.71
		(9.15*3.93-0.90*2.14)*0.20	6.81
		(3.93+4.57)*0.5*5.82*0.20	4.95
		(9.64*3.85)*0.2	7.42
		(9.92*3.60)*0.20	7.14
		Jm. m2 Razem:	37.33
1. 1.17.	KNR 04-01-0428-0300	Rozebranie podłóg białych na wpust	
		8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	43.07
1. 1.18.	KNR 04-01-0428-0400	Rozebranie legarów	
		8.25*14	115.50
		Jm. m Razem:	115.50
1. 1.19.	KNR 04-01-0429-0200	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	
		8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	43.07
1. 1.20.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	
		ściant (8.25+5.22)*2*(3.02+3.54)*0.5	88.36
		sufit 8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	131.43
1. 1.21.	KNR 00-23-2611-0200	Jednokrotne gruntowanie emulsją	
		ściant (8.25+5.22)*2*(3.02+3.54)*0.5	88.36
		sufit 8.25*5.22	43.06
		posadzki 43.04	43.04
		elewacje 186.66	186.66
		Jm. m2 Razem:	361.13
1. 1.22.	KNR 02-02-0815-0300	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	
		ściant (8.25+5.22)*2*(3.02+3.54)*0.5	88.36
		Jm. m2 Razem:	88.36
1. 1.23.	KNR 02-02-0815-0500	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	
		sufit 8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	43.07
1. 1.24.	KNR-W 04-01-1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	
		8.25*5.22	43.06

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	43.07
1. 1.25.	KNR 04-01-1212-0800	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową krat z prętów ozdobnych		
		okna 1.80*1.65*2		5.94
		0.90*1.20*2		2.16
		1.25*0.85		1.06
		drzwi 1.20*2.40		2.88
		Jm. m2	Razem:	12.04
1. 1.26.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie podkładu pod tynk		
		cokoł (2.67+2.58+2.98+1.81+9.81+9.92+15.43+0.14*2+7.01)*0.40		21.00
		Jm. m2	Razem:	21.00
1. 1.27.	ANALIZA WŁASNA	Wyprawy tynkarskie mozaikowe grub.3 mm na ścianach cokołu		
		cokoł (2.67+2.58+2.98+1.81+9.81+9.92+15.43+0.14*2+7.01)*0.40		21.00
		Jm. m2	Razem:	21.00
1. 1.28.	KNR 02-02-0925-0100	Osłony okien folia polietylenowa - wariant 1		
		okna 1.70*1.55*2+1.15*0.80		6.19
		Jm. m2	Razem:	6.19
1. 1.29.	KNR-W 02-02-1027-0302	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o pow. ponad 1.5 m2 - wariant 3		
		1.04*2.24		2.33
		Jm. m2	Razem:	2.33
1. 1.30.	KNR 02-02-1101-0100	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - wariant 1		
		8.25*5.22*0.05		2.15
		Jm. m3	Razem:	2.15
1. 1.31.	KNR-W 02-02-0606-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe		
		8.25*5.22		43.06
		Jm. m2	Razem:	43.07
1. 1.32.	KNR-W 02-02-0608-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa		
		8.25*5.22		43.06
		Jm. m2	Razem:	43.07
1. 1.33.	KNR 02-02-1106-0100	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm		
		43.07		43.07
		Jm. m2	Razem:	43.07
1. 1.34.	KNR 02-02-1106-0300	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm		
		43.07*1.5		64.61
		Jm. m2	Razem:	64.61

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.35.	KNR-W 02-02-1105-0100	Warstwy samopoziomujące gr. 5 mm zatarte na gładko	
		8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	43.07
1. 1.36.	KNR-W 02-02-1111-0300	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - wariant 1	
		8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	43.07
1. 1.37.	KNR-W 02-02-1111-0900	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej	
		8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	43.07
1. 1.38.	ANALIZA WŁASNA	Wycieraczki do obuwia	
		0.80*0.50	0.40
		Jm. m2 Razem:	0.40
1. 1.39.	KNR 02-02-1219-0700	Skrobaczki do obuwia	
		przy wejściu głównym 1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.00
1. 1.40.	KNR 02-02-1219-0800	Uchwyty do flag	
		2	2.00
		Jm. szt. Razem:	2.00
1. 1.41.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	
		ściany (8.25+5.22)*(3.28-1.50)	23.98
		sufit 8.25*5.22	43.06
		Jm. m2 Razem:	67.05
1. 1.42.	KNR 02-02-1503-0200	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania - wariant 1	
		ściany (8.25+5.22)*1.50	20.20
		Jm. m2 Razem:	20.20
1. 1.43.	KNR-W 02-02-1519-0200	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	
		(4.70+3.92)*0.5*2.67	11.51
		(9.81*4.44)	43.56
		(9.15*3.93-0.90*2.14)	34.03
		(3.93+4.57)*0.5*5.82	24.73
		(9.64*3.85)	37.11
		(9.92*3.60)	35.71
		Jm. m2 Razem:	186.66
1. 1.44.	KNR 02-02-2601-0800	Ochrona naroż.wypukłych na ścianach.z dodatkową wzmocnioną warstwą siatki.	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		(2.24*2+1.03)	5.51
		(1.70*2+1.55)*2	9.90
		(1.15*2+0.80)	3.10
		Jm. m	Razem: 18.51
1. 1.45.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	
		(4.70+3.92)*0.5*2.67	11.51
		(9.81*4.44)	43.56
		(9.15*3.93-0.90*2.14)	34.03
		(3.93+4.57)*0.5*5.82	24.73
		(9.64*3.85)	37.11
		(9.92*3.60)	35.71
		Jm. m2	Razem: 186.66
1. 1.46.	KNR 00-23-2614-0200	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	
		(4.30+3.52)*0.5*2.67	10.44
		(9.81*4.04)	39.63
		(9.15*3.53-0.90*2.14)	30.37
		(3.53+4.17)*0.5*5.82	22.41
		(9.64*3.45)	33.26
		(9.92*3.20)	31.74
		UWAGI: Płyty styropianowe gr. 10 cm	
		Jm. m2	Razem: 167.85
1. 1.47.	KNR 00-23-2614-0200	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	
		cokoł (2.67+2.58+2.98+1.81+9.81+9.92+15.43+0.14*2+7.01)*0.40	21.00
		UWAGI: Płyty styropianowe gr. 5 cm	
		Jm. m2	Razem: 21.00
1. 1.48.	KNR 00-23-2614-0500	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	
		(1.70+1.55*2)*0.15*2	1.44
		(1.15+0.80*2)*0.15	0.41
		(2.24*2+1.03)*0.15	0.83
		UWAGI: styropian gr. 2 cm	
		Jm. m2	Razem: 2.68

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.49.	KNR 00-23-2614-1000	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	
		(1.70+1.55*2)*2	9.60
		(1.15+0.80*2)	2.75
		(2.24*2+1.03)	5.51
		Jm. m Razem:	17.86
1. 1.50.	KNR 00-23-2614-1100	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	
		cokoł (2.67+2.58+2.98+1.81+9.81+9.92+15.43+0.14*2+7.01)	52.49
		Jm. m Razem:	52.49
1. 1.51.	KNR 04-01-0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	
		schody zewnętrzne 2.57*2.17*1.0	5.58
		1.60*1.56*0.5*0.25	0.31
		1.20*1.56*0.15	0.28
		Jm. m3 Razem:	6.17
1. 1.52.	KNR-W 02-02-0219-0100	Schody betowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	
		2.57*2.17*1.0	5.58
		0.145*0.35*0.5*8	0.20
		2.65*1.56*0.12	0.50
		UWAGI: wsp. do R 0,90	
		Jm. m3 Razem:	6.28
1. 1.53.	KNR-W 02-02-0902-0100	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	
		(2.57+2.14)*1.0	4.71
		(2.45+0.15)*0.5*2	2.60
		Jm. m2 Razem:	7.31
1. 1.54.	KNR-W 02-02-1111-0300	Posadzki z płytek ceramicznych kolor RUBIN o wym. 240 x 240 x 13 mm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	
		2.57*2.14	5.50
		Jm. m2 Razem:	5.50
1. 1.55.	KNR-W 02-02-1115-0200	Płytki 240x115x13/52 na zakończenie podestu.	
		podest 2.57+2.14	4.71
		Jm. m Razem:	4.71
1. 1.56.	ANALIZA WŁASNA	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 240x315c18 mm, układanych metodą zwykłą	
		1.56*0.30*7+1.56*0.15*8	5.15
		Jm. m2 Razem:	5.15

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.57.	KNR 02-02-1207-010	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane	
		2.50+1.0+2.15+2.75*2	11.15
		UWAGI: analogia	
		Jm. m Razem:	11.15
1. 1.58.	KNR-W 02-02-1040-060	Zamontowanie zadaszeń nad wejściami	
		1.50*0.60	0.90
		Jm. m2 Razem:	0.90
1. 1.59.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	
		6.17	6.17
		37.33*0.02	0.75
		43.07*0.10	4.31
		Jm. m3 Razem:	11.23
1. 1.60.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	
		11.23	11.23
		Jm. m3 Razem:	11.23
1. 1.61.	ANALIZA WŁASNA	Opłata za wysypiski	
		11.23*1.8	20.21
		Jm. t Razem:	20.21
1. 1.62.	KNR 02-31-0101-0500	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	
		chodnik i pieszojezdnia 26.50*4.80+18.0*1.60	156.00
		Jm. m2 Razem:	156.00
1. 1.63.	KNR 02-31-0103-0100	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	
		chodnik i pieszojezdnia 26.50*4.80+18.0*1.60	156.00
		Jm. m2 Razem:	156.00
1. 1.64.	KNR 02-31-0104-0100	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	
		chodnik i pieszojezdnia 26.50*4.80+18.0*1.60	156.00
		Jm. m2 Razem:	156.00
1. 1.65.	KNNR 00-06-0109-0300	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	
		pieszojezdnia 26.5*4.80	127.20
		Jm. m2 Razem:	127.20
1. 1.66.	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej POLBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	
		pieszojezdnia 26.50*4.80	127.20
		Jm. m2 Razem:	127.20

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.67.	KNNR 00-06-0502-0200	Chodniki z kostki POLBRUK grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	
		(14.0+4.0)*1.50	27.00
		Jm. m2 Razem:	27.00
1. 1.68.	KNNR 00-06-0404-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na ławie żwirowej	
		26.5*2+1.50	54.50
		Jm. m Razem:	54.50
1. 1.69.	KNNR 00-06-0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	
		(14.0+4.0)*2	36.00
		Jm. m Razem:	36.00
1. 1.70.	KNR 02-31-0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	
		15	15.00
		UWAGI: krawężniki do wykorzystania	
		Jm. m Razem:	15.00
1. 1.71.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	
		chodnik i pieszojezdnia (26.50*4.80+18.0*1.60)*0.20	31.20
		Jm. m3 Razem:	31.20
1. 1.72.	KNR 04-01-0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	
		chodnik i pieszojezdnia (26.50*4.80+18.0*1.60)*0.20	31.20
		Jm. m3 Razem:	31.20
1. 1.73.	ANALIZA WŁASNA	Wypożyczenie świetlicy	
		stoliki świetlicowe 90X90 cm 15	15.00
		kszesła drewniane 60	60.00
		wieszak na ubrania 5	5.00
		kosz na śmieci 4	4.00
		regał biurowy 120X60 cm 2	2.00
		tablica informacyjna 120X80X20 cm 1	1.00
		stół do pongponga 1	1.00
		Jm. szt. Razem:	88.00

Zestawienie materiałów - elementy

Nazwa	Jm	Ilość
Element 1. 1. Remont świetlicy we wsi Szonowo CPV 45000000-7		
balustrady i pochwyt stalowe mal. farbą antykorozyjną	kg	232.22
Benzyna do lakierów	dm3	0.41
Beton B 20	m3	6.41
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	2.21
Cegła budowlana pełna	szt.	4.00
Cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	13.57
Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	1.81
Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.37
Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0.29
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.43
Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0.00
Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0.04
Drewno opałowe	kg	6.46
Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	5.83
Drzwi drewniane zewnętrzne	m2	2.33
Dyble plastikowe "z grzybkami" l = 120 mm	szt.	11.15
Dyble plastikowe "z grzybkami" l = 160 mm	szt.	785.62
elektrody	kg	0.67
Emulsja gruntująca	kg	110.54
Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0.93
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa	dm3	0.93
Farba emulsyjna Polinit	dm3	18.51
Farba olejna do gruntowania	dm3	3.60
farba olejna do gruntowania	dm3	0.45
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2.90
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0.47
farba olejna nawierzchniowa	dm3	0.45
Farba silikatowa	kg	65.33
Farba syntetyczna do gruntowania	dm3	0.42
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	2.37
Folia polietylenowa	m2	15.38
Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m2	51.68
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	328.58
Grunt pokostowy	dm3	3.64
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.39
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.28
Gwoździe budowlane sufitowe	kg	11.67
Kątownik aluminiowy ochronny	m	21.00
Kit trwale plastyczny	kg	0.21
kołki rozporowe	szt	2.16
Kołki rozporowe z wkrętami	kpl.	135.42
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	129.74
Kostka POLBRUK gr. 6 cm, kolorowa	m2	27.54
Kosze na śmieci	szt.	4.00
Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/żaluzji	szt.	2.00
Kraty stalowe nie otwierane	kg	198.88
Krawędziaki iglaste kl.I	m3	0.10
Krzesła drewniane świetlicowe	szt.	60.00
Kształtki zakończenia tarasu 240x115x13/52 mm	m	18.89
Kształtowniki walcowane - kątownik równoramienny 25x25x3 mm	m	21.29
Lakier asfaltowy	kg	0.02

Zestawienie materiałów - elementy

Nazwa	Jm	Ilość
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	7.75
Listwa cokołowa	m	55.11
listwy maskujące	m	0.86
Masa asfaltowa izolacyjna	kg	3.66
Masa bet. B 20	m3	19.46
Masa klejąca Atlas	kg	7.40
Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.89
Narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	3.80
Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	36.72
Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	55.59
Opłata za wysypiski	t	20.21
Ościeżnice drzwiowe drewniana "100"	szt.	1.00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	48.67
Papa asfaltowa perforow.na welonie szklan.	m2	6.46
Papier ścierny w arkuszach	ark.	6.74
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	150.75
pianka poliuretanowa	kg	0.22
Piasek	m3	19.19
Piasek	m3	5.74
Piasek do zapraw	m3	1.80
Piasek uszlachetniony	m3	10.40
Piasek uszlachetniony	m3	2.13
Płytki podłogowe ceramiczne 240x240x13	szt.	55.00
Płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	44.79
Płytki schodowe 240x315x18 mm	szt.	91.80
Płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	45.22
Płyty styropianowe M20 gr.10 cm	m3	17.71
Płyty styropianowe M20 gr.2 cm	m3	0.06
Płyty styropianowe M20 gr.5 cm	m3	1.77
Podkładowa masa tynkarska	kg	57.46
Regał biurowy 120x60	szt.	2.00
Rozcieńczalnik	dm3	1.21
Roztwór 15% kwartscoat	kg	10.50
Siatka cięto-ciągniona z blachy stal. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m2	64.16
Siatka z włókna szklanego	m2	218.75
silikon	kg	0.09
Skrobaczki do obuwia	kg	0.60
Stoliki świetlicowe 90x90 cm	szt.	15.00
Stół do tenisa stołowego	szt.	1.00
Sucha miesz. tynk. mineralna	kg	682.12
Sucha miesz. tynk. mineralna biała	kg	84.00
Sucha zaprawa samopoziom.	kg	323.02
Szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m3	0.01
Szkoło płaskie walcowane wzorzyste	m2	0.35
Szpachlówka celulozowa	dm3	0.42
Tablica informacyjna 120x80x20 cm wisząca	szt.	1.00
Tynk mozaikowy	kg	59.78
Uchwyty do flag	kg	5.20
Uniwers. zapr. klejowa do płyt styrop.	kg	210.63
Uniwers. zapr. klejowa do płyt styrop.	kg	1726.49
Wapno suchogaszzone	t	0.12
Wąsy	szt.	32.00
Wieszak ubraniowy	szt.	5.00
Woda	m3	2.50

Zestawienie materiałów - elementy

Nazwa	Jm	Ilość
Woda	m3	13.62
Woda z rurociągu	m3	0.81
Zadaszenia konstrukcja z materiałem	m2	0.90
Zaprawa cementowa M 12	m3	1.85
Zaprawa cementowa M 80	m3	0.05
Zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	0.15
Zaprawa cementowo-wapienna M7	m3	0.00
Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	12.38
Zaprawa klejąca mrozoodporna	kg	26.78
Zaprawa klejowa mrozoodporna	kg	3.23
Zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	197.39
Zaprawa spoinująca	kg	2.83
Zaprawa wapienna M 0.6	m3	0.02