

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Olimpijskiej w Łasinie						
1			Roboty przygotowawcze			
1.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
			51	m ²	51.000	
					RAZEM	51.000
1.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			365	m ²	365.000	
					RAZEM	365.000
1.3	D-01.02.04	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
			204	m ²	204.000	
					RAZEM	204.000
1.4	D-01.02.04	KNR 2-31 1510-05	Wywóz materiału z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora	t		
			51*0.12*2.2	t	13.464	
			365*0.12*2.2	t	96.360	
			204*0.15*2.3	t	70.380	
					RAZEM	180.204
1.5	D-01.03.01	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa wpustów deszczowych wraz z wymianą kratk ściekowych ulicznych	szt.		
			7	szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
1.6	D-01.03.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.		
			9	szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
2			Roboty ziemne			
2.1	D-02.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0.263	km	0.263	
					RAZEM	0.263
2.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0239-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyt. na miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
			wykopy pod jezdnię	m ³	554.200	
			wykopy pod zjazd	m ³	42.140	
			wykopy pod nawierzchnię z płyt	m ³	144.870	
					RAZEM	741.210
3			Podbudowy			
3.1	D-04.02.01	KNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
			304	m ²	304.000	
					RAZEM	304.000
3.2	D-04.02.01	KNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
			1447	m ²	1447.000	
					RAZEM	1447.000
3.3	D-04.04.02	KNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 10 cm	m ²		
			304	m ²	304.000	
					RAZEM	304.000
3.4	D-04.04.02	KNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 15 cm	m ²		
			1447	m ²	1447.000	
					RAZEM	1447.000
4			Nawierzchnie			
4.1	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia i zjazd	m ²		
			1349+98	m ²	1447.000	
					RAZEM	1447.000
4.2	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-03	Regulacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m ²		
			34	m ²	34.000	
					RAZEM	34.000
4.3	D-05.03.03a	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych 60x40x8 cm o grubości 12 cm z wypełnieniem piaskiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			304	m ²	304.000	
					RAZEM	304.000