

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5			Oznakowanie ulicy			
5.1	D-07.01.01		Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej grubość 8 cm 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
5.2	D-07.01.01		Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Elementy ulic			
6.1	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 657*0.033	m ³ m ³	21.681	
					RAZEM	21.681
6.2	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 657	m m	657.000	
					RAZEM	657.000
7			Zieleń			
7.1	D-09.01.01	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - grubość warstwy 20 cm 380*0.2	m ³ m ³	76.000	
					RAZEM	76.000
7.2	D-09.01.01	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 380	m ² m ²	380.000	
					RAZEM	380.000