

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Wybudowany Łasin
INWESTOR : Miasto Gmina Łasin
ADRES INWESTORA : ul. Radzyńska 2
- : -
- : -
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : inż. Benedykt Reder
DATA OPRACOWANIA : 2010-01-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

-
2010-01-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Budowa placu zabaw w miejscowości Wybudowany Łasin			
1		Dostawa i montaż sprzętu zabawowego	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20 cm	m ³		
d.1	0101-04				
		53,47 *0,20	m ³	10,69	
		2*3,14*1,50*0,20	m ³	1,88	
		2*3,14*2,80*0,20	m ³	3,52	
		5,00*2,40*0,20	m ³	2,40	
				RAZEM	18,49
3		Wyskonanie strew bezpieczeństwa	m ³		
d.1	analiza indywidualna				
		53,47 *0,20	m ³	10,69	
		2*3,14*1,50*0,20	m ³	1,88	
		2*3,14*2,80*0,20	m ³	3,52	
		5,00*2,40*0,20	m ³	2,40	
				RAZEM	18,49
4	KNR 4-01	Przywóz piasku z odległości 10 km	m ³		
d.1	0108-05 0108-08				
		19,97	m ³	19,97	
				RAZEM	19,97

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Hustawka Komik	szt	1,00		
2.	Karuzela Jaś	szt	1,00		
3.	Kosz na śmieci	szt	1,00		
4.	Ławka prosta	szt	2,00		
5.	piasek	m ³	19,97		
6.	Piaskownica 6-boczna	szt	1,00		
7.	Sprężynowiec Tygrys Czesio	szt	1,00		
8.	Zestaw URWIS 5	szt	1,00		
RAZEM					

Słownie: