

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Nowe Jankowice
INWESTOR : Miasto Gmina Łasin
ADRES INWESTORA : ul. Radzyńska 2
- : -
- : -
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : inż. Benedykt Reder
DATA OPRACOWANIA : 2010-01-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

06_01_2010 r.
2010-01-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Jankowice			
1	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	0,30*0,30*0,80*(34+4)	m ³	2,74	
				RAZEM	2,74
2	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 38/3.2 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
d.1	1803-02	32,35+10,62+18,10+9,57+16,16	m	86,80	
		<furtka i bramka>	m	-3,00	
		(-1)*(1,00+2,00)		RAZEM	83,80
3	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.4 m; szerokość wrót 2 m i furtka 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
d.1	1808-02	1+1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4		Dostawa i montaż sprzętu zabawowego	szt.		
d.1	analiza indywidualna	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
5	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20 cm	m ³		
d.1	0101-04	53,47 *0,20	m ³	10,69	
		2*3,14*1,50*0,20	m ³	1,88	
		2*3,14*2,80*0,20	m ³	3,52	
		5,00*2,40*0,20	m ³	2,40	
				RAZEM	18,49
6		Wyskonanie strew bezpieczeństwa	m ³		
d.1	analiza indywidualna	53,47 *0,20	m ³	10,69	
		2*3,14*1,50*0,20	m ³	1,88	
		2*3,14*2,80*0,20	m ³	3,52	
		5,00*2,40*0,20	m ³	2,40	
				RAZEM	18,49

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	beton zwykły B 15	m ³	2,78		
2.	Brama i furtka	kg	55,29		
3.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,06		
4.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,04		
5.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,02		
6.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	4,46		
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,67		
8.	Hustawka Komik	szt	1,00		
9.	Karuzela Jaś	szt	1,00		
10.	Kosz na śmieci	szt	1,00		
11.	linka stalowa ocynkowana	m	261,46		
12.	ławka prosta	szt	2,00		
13.	piasek	m ³	19,97		
14.	Piaskownica 6-boczna	szt	1,00		
15.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.5 mm	m ²	130,73		
16.	słupki z rur stalowych	szt	4,00		
17.	słupki z rur stalowych'	szt	34,00		
18.	Sprężynowiec Tygrys Czesio	szt	1,00		
19.	zaprawa cementowa M 100'	m ³	0,17		
20.	zaprawa cementowa M 50	m ³	0,02		
21.	Zestaw URWIS 5	szt	1,00		
22.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: