

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Wiaty przystankowe  
ADRES INWESTYCJI : Goczałki,  
INWESTOR : Miasto Gmina Łasin  
ADRES INWESTORA : ul. Radzyńska 2  
- : -  
- : -  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : inż. Benedykt Reder  
DATA OPRACOWANIA : 2010-01-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

-  
2010-01-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wiaty przystankowe</b>					
1	45223820-0	<b>Wiaty przystankowa w miejscowości Goczałki</b>			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-02	odległość 12 km (kat.gr.III)			
	0214-02				
		15	m <sup>3</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
2	KNR 4-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0103-02	kat. III			
		0,40*0,40*0,35*6	m <sup>3</sup>	0,34	
				RAZEM	0,34
3	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego -	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01 z.sz.	objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3			
	2.6. 9905-01				
		0,40*0,40*0,30*6	m <sup>3</sup>	0,29	
				RAZEM	0,29
4	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04				
		3,00*4,00	m <sup>3</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
5	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06				
		3,00*4,00	m <sup>2</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-09	III			
		3,00*4,00	m <sup>2</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
7	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-07				
		3,00*4,00*0,20	m <sup>3</sup>	2,40	
				RAZEM	2,40
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05				
	0108-08				
		2,59	m <sup>3</sup>	2,59	
				RAZEM	2,59
9		Montaż wiaty przystankowej	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna				
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową ocynkowaną T18 gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-01				
		1,83*3,27	m <sup>2</sup>	5,98	
				RAZEM	5,98
11	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-01				
		3,27*0,12	m <sup>2</sup>	0,39	
		3,27*0,14	m <sup>2</sup>	0,46	
				RAZEM	0,85
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02 z.o.	piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę			
	2.13. 9902-				
	01				
		3,00*4,00	m <sup>2</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1	0407-01 z.o.	spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę			
	2.13. 9902-				
	01				
		(3,00+4,00)*2	m	14,00	
				RAZEM	14,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	beton zwykły B15	m <sup>3</sup>	0,29
2.	blacha stalowa - perforowana gr. 1,50 mm StO i StOS	m <sup>2</sup>	8,64
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	5,13
4.	blacha trapezowa ocynkowana T18 gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>	6,70
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,14
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,00
7.	deski iglaste	m <sup>3</sup>	0,00
8.	deski siedzenia lakierowane 25x150x1500	szt	3,00
9.	drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,25
10.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6,88
11.	konstrukcja wiaty wraz z ławką	kg	320,78
12.	kostka brukowa 6 cm szara	m <sup>2</sup>	12,30
13.	kotwy fundamentowe M 12 (4.8) dł. 200 mm	szt	24,00
14.	krawędziaki iglaste	m <sup>3</sup>	0,00
15.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	14,28
16.	piasek	m <sup>3</sup>	1,01
17.	pospółka do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	2,59
18.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,02
19.	śruby M8 (4.8)	szt	12,00
20.	wkręty samogwintujące 3.5x38 mm	szt.	32,89
21.	woda	m <sup>3</sup>	0,32
22.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: