
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa do budynku Dźwigu dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasinie
INWESTOR : Środowiskowy Dom Samopomocy
ADRES INWESTORA : 86-320 Lasin ul. Wodna 15
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 11.10.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-01	Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen- tów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		2.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
3	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
4	KNR 2-02 0602-01	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
5	KNR 2-02 0603-01	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- falt.- pierwsza warstwa	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
		0.48	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.015	t	0.015	
				RAZEM	0.015
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o wym. 0,90m*1,40m- 2 szt	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,0m*0,8*0,25)*2=0,4m3	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 2-02 0219-04	Balkony i daszki o śr.gr.płyty do 7cm,	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.011	t	0.011	
				RAZEM	0.011
12	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		1.9	m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 11			
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
15	analiza in- dywidualna	Połata za składowane gruzu na wysypisku	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
16	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 o wy. 20*10, podsypka z piasku (Kostka brukowa z demontażu)	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
17	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1,5m*1,6m + (2*0,5m*1,0m)=3,4m2	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
18	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0708-06	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cement. na ościeżach szer.0,5 cm	m		
		6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
21	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
22	KNR 5-08 0214-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin- kach z mocowaniem pojedynczo	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw- porażeniowy 3 (4) - bieg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
25	analiza in- dywidualna	Dostawa i montaż dźwigu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000