

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311000-0	Instalacja elektryczna wewnętrzna świetlicy wiejskiej w Plesewie			
1.1	45311000-0	Demontaże			
1	KNR-W 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.1.1	1129-0300				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych	m		
d.1.1	1114-0100				
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1.1	1116-0300				
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
4	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1.1	1133-0700				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	szt.		
d.1.1	1134-0100				
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
d.1.1	1122-0700				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Wewnętrzna linia zasilająca			
7	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.1.2	0701-0201				
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1.2	0704-0201				
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1.2	0301-0100				
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1	m		
d.1.2	0103-0200				
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11		Dostarczenie kabla YAKY 4x35	m		
d.1.2					
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
12	KNR-W 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III	m		
d.1.2	0611-0200				
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNR-W 5-08	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm ²	m		
d.1.2	0602-0300				
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNR-W 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 80 mm	otw.		
d.1.2	1007-1400				
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle	m		
d.1.2	1001-1300				
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR-W 5-08	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m		
d.1.2	0107-0400				
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył wciągane do rur	m		
d.1.2	0207-0300				
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
d.1.2	1012-0400				
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1.2	KNR-W 4-03 1014-0100	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,038	m ³ m ³	 0,038	
				RAZEM	0,038
1.3	45311100-1	Montaż tablicy zabezpieczeń TZ			
20 d.1.3	KNR-W 4-03 1006-1800	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr.rury do 60 mm 6	otw. otw.	 6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1.3	KNR-W 4-01 0332-0800	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,35	m ² m ²	 0,350	
				RAZEM	0,350
22 d.1.3	KNR-W 5-08 0405-0500	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.3	KNR-W 4-03 1014-0100	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,13	m ³ m ³	 0,130	
				RAZEM	0,130
24 d.1.3	KNR-W 4-03 1013-0300	Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1.0 m2 0,4	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
25 d.1.3	KNR-W 5-08 0408-0300	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa 54 modułów 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampki kontroli napięcia 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0400	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0200	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0400	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0400	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-0200	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - stycznik małogabarytowy 3-bieg. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.3	KNR-W 5-08 0901-0300	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.3	KNR-W 5-08 0901-0400	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
38 d.1.3	KNR-W 5-08 0901-0100	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po- miar 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
39 d.1.3	KNR-W 5-08 0901-0200	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na- stępny pomiar 8	pomiar pomiar	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
40 d.1.3	KNR-W 5-08 0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar- ciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
41 d.1.3	KNR-W 5-08 0902-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar- ciowej - każdy następny 25	pomiar pomiar	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
42 d.1.3	KNR-W 5-08 0902-0300	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.4	45311000-0	Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych			
43 d.1.4	KNR-W 4-01 0335-1100	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
44 d.1.4	KNR-W 4-03 1001-0500	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 335	m m	 335,000	 335,000
				RAZEM	335,000
45 d.1.4	KNR-W 4-03 1012-0300	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm 335	m m	 335,000	 335,000
				RAZEM	335,000
46 d.1.4	KNR-W 4-03 1014-0100	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,67	m³ m³	 0,670	 0,670
				RAZEM	0,670
47 d.1.4	KNR-W 4-03 1006-1100	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm 6	otw. otw.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
48 d.1.4	KNR-W 5-08 0209-0200	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże inne niż beton) ukła- dany w tynku 180	m m	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
49 d.1.4	KNR-W 5-08 0209-0200	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże inne niż beton) ukła- dany w tynku 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
50 d.1.4	KNR-W 5-08 0209-0200	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże inne niż beton) ukła- dany w tynku 155	m m	 155,000	 155,000
				RAZEM	155,000
51 d.1.4	KNR-W 5-08 0301-2300	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip- sowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 50	szt. szt.	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
52 d.1.4	KNR-W 5-08 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm 27	szt. szt.	 27,000	 27,000
				RAZEM	27,000
53 d.1.4	KNR-W 5-08 0302-0200	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm² 23	szt. szt.	 23,000	 23,000
				RAZEM	23,000
54 d.1.4	KNR-W 5-08 0304-0500	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
55 d.1.4	KNR-W 5-08 0306-0100	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2. 5mm² przez przykręcenie - przewód wtykowy 2.5mm² (3 wyloty) 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.1.4	KNR-W 5-08 0307-0200	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej - wariant 1 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.1.4	KNR-W 5-08 0307-0300	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.1.4	KNR-W 5-08 0308-0100	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.1.4	KNR-W 5-08 0309-0300	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
60 d.1.4	KNR-W 5-08 0309-0500	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.1.4	KNR-W 5-08 0502-0500	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 17	kpl. kpl.	 17,000	
				RAZEM	17,000
62 d.1.4	KNR-W 5-08 0511-1400	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 14	kpl. kpl.	 14,000	
				RAZEM	14,000
63 d.1.4	KNR-W 5-08 0511-0600	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.4	KNR-W 5-08 0516-0600	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - przelotowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.4	KNR-W 5-08 0516-0200	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x20W - przelotowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.4	KNR-W 5-08 0504-0300	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.4	KNR-W 5-08 0301-0200	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.4	KNR-W 5-08 0309-0800	Montaż do gotowego podłoża wentylatora łazienkowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.4	KNR-W 5-08 0902-0500	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.4	KNR-W 5-08 0902-0600	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 20	pomiar pomiar	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.5 45311000-0 Instalacja elektryczna ogrzewania					
71 d.1.5	KNR-W 4-01 0335-1100	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.1.5	KNR-W 4-03 1001-0500	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 90	m m	 90,000	
				RAZEM	90,000
73 d.1.5	KNR-W 4-03 1012-0300	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm 90	m m	 90,000	
				RAZEM	90,000
74 d.1.5	KNR-W 4-03 1014-0100	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,198	m³ m³	 0,198	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,198
75 d.1.5	KNR-W 5-08 0209-0200	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
76 d.1.5	KNR-W 5-08 0301-2300	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
77 d.1.5	KNR-W 5-08 0302-0200	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.1.5	KNR-W 5-08 0306-0100	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm ² przez przykręcenie - przewód wtynkowy 2.5mm ² (3 wyloty)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79 d.1.5	KNR-W 5-08 0401-0700	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.5	KNR-W 5-08 0403-0100	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.5	KNR-W 5-08 0401-1200	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		6	aparat	6,000	
				RAZEM	6,000
82 d.1.5	KNR-W 5-08 0403-0600	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
83 d.1.5	KNR-W 5-08 0403-0600	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.5	KNR-W 5-08 0902-0500	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.5	KNR-W 5-08 0902-0600	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
86 d.1.5	KNR-W 5-08 0901-0100	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.5	KNR-W 5-08 0901-0200	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kabel YAKY 4x35	m	29,120		
2.	Wazelina techniczna	kg	0,132		
3.	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm	m	18,720		
4.	Bednarka ocynkowana	m	12,480		
5.	Farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0,010		
6.	Folia kalandrowana z PCW uplast.grub. 0,4-0,6 mm gat I/II	m ²	5,040		
7.	Piasek	m ³	1,344		
8.	Piasek do betonów zwykły	m ³	1,140		
9.	Piasek do zapraw	m ³	0,038		
10.	Cement portlandzki "25"	t	0,008		
11.	Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,198		
12.	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,172		
13.	Szyna łączeniowa 3-biegunowa 54 modułów	szt.	1,000		
14.	Regulator temperatury EUROSTER 2020	szt.	1,000		
15.	Grzejnik elektryczny ścienny CONVECTOR typ GE-20/4/10 230V 2000W	szt.	5,000		
16.	Grzejnik elektryczny ścienny CONVECTOR typ GE-05/2/17 230V 500W	szt.	1,000		
17.	Oprawy świetłówkowe OKN 236 P	szt.	14,000		
18.	Oprawy świetłówkowe OKN 218	szt.	2,000		
19.	Oprawy świetłówkowe tunelowe OPK 236	szt.	1,020		
20.	Oprawy świetłówkowe OPK 218	szt.	1,020		
21.	Oprawy żarowe do przykręcania WOS 100 W	szt.	1,000		
22.	Zapłonniki	szt.	35,000		
23.	Świetłówki 36 W	szt.	31,200		
24.	Świetłówki 18 W	szt.	5,200		
25.	Żarówki	szt.	1,040		
26.	Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2,040		
27.	Lampki kontroli napięcia L 301	szt.	3,000		
28.	Wyłączniki nadprądowe S 313 C 20	szt.	1,000		
29.	Wyłączniki nadprądowe S 301 B 6	szt.	1,000		
30.	Wyłączniki nadprądowe S 301 B 10	szt.	2,000		
31.	Wyłączniki nadprądowe S 301 B 16	szt.	4,000		
32.	Wyłączniki nadprądowe S 301 B20	szt.	1,000		
33.	Stycznik małogabarytowy SM 63 A 230V	szt.	1,000		
34.	Ogranicznik przepięć LEGRAND ref. 0039 43	szt.	1,000		
35.	Rozłączniki FR 303 100	szt.	1,000		
36.	Wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 40 30 A	szt.	3,000		
37.	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe p/t	szt.	3,060		
38.	Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t	szt.	2,040		
39.	Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe z kołkiem ochronnym	szt.	4,080		
40.	Gniazda podtynkowe 2-biegunowe z kołkiem p/t	szt.	16,320		
41.	Wentylator łazienkowy fi 150 mm	szt.	1,020		
42.	Puszki bakelitowe fi 60	szt.	27,540		
43.	Puszki bakelitowe fi 80	szt.	29,580		
44.	Odgłęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	szt.	3,060		
45.	Odgłęźniki natynkowo-wtynkowe do 2.5 mm2	szt.	26,520		
46.	Rury winidurkowe RL 47	m	8,320		
47.	Złączki ZCL 47	szt.	3,280		
48.	Opaski kablowe OKi	szt.	1,200		
49.	Przewody wtynkowe - YDYtżo 3x1,5 500 V	m	187,200		
50.	Przewody wtynkowe - YDYtżo 4x1,5 500 V	m	12,480		
51.	Przewody wtynkowe - YDYtżo 3x2,5 500 V	m	291,200		
52.	Słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm	szt.	0,180		
53.	Rozdzielnica RWN 3x12	szt.	1,000		
54.	Kołki kotwiące	szt.	58,000		
55.	Kołki rozporowe plastikowe	szt.	2,000		
56.	Kołki rozporowe	szt.	2,000		
57.	Materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Żuraw samochodowy	m-g	0,048		
2.	Środek transportowy	m-g	0,180		
3.	Ciągnik kołowy	m-g	0,048		
4.	Samochód samowyładowawczy	m-g	0,192		
5.	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,048		
6.	Spawarka	m-g	8,400		
				RAZEM	

Słownie: