

Łasin dnia 12 listopada 2014 roku

ZPU.271.11.2014.PN

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania pn.:

„Budowa przedszkola miejskiego 6-cio oddziałowego w Łasinie przy ul. Aleja Młodości 1”

ogłoszonego BZP w dniu 30 października 2014 roku pod numerem 228851 - 2014 w trybie przetargu nieograniczonego.

Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale II (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) w ust. 5 zawarł klauzulę następującej treści:

„Zamawiający informuje, iż załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót należy traktować jako pogładowe i ułatwiające Wykonawcy identyfikację robót budowlanych. Dla ustalenia prawidłowej ilości i rodzaju robót na potrzeby sporządzenia oferty, Zamawiający sugeruje, oprócz wizji lokalnej, przeprowadzenie analizy pozostałych składników dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)”.

Wobec powyższego zamawiający uważa, że wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiaru robót, a zwłaszcza brakujące i nieuwzględnione roboty czy materiały (ilości, powierzchnie, wielkości), Wykonawca winien przed złożeniem oferty ustalić na podstawie pozostałych składników dokumentacji projektowej i uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji wykonawczej branży konstrukcyjnej brak opisu technicznego konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu.

Odpowiedź zamawiającego:

Branża konstrukcyjna została podzielona na dwie części : Część I – opisowa branży architektoniczni - konstrukcyjna, część II - rysunkowa . Jest to wystarczające w celu opracowania oferty cenowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej ATH lub KST, co ułatwi oferentom przygotowanie oferty.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej ATH lub KST.

Pytanie nr 3:

W pozycji 117 brakuje około 170 m² ścian z pustaków ceramicznych PROTHERM. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź zamawiającego:

W poz. 117 przedmiaru robót należy przyjąć 1682,36 m² ścian.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze brakuje pozycji na obmurowanie kominów z cegły grubości 6 cm i ponad dachem grubości 12 cm.

Odpowiedź zamawiającego:

Należy dodać pozycje na obmurowanie kominów cegłą gr. 6 cm i 12 cm.