

Łasin, dnia 9 czerwca 2016 roku.

IBG.271.2.2016.PN

WYJAŚNIENIE III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 30 maja 2016 roku Sprawa IBG.271.2.2016.PN
BZP Nr 63079-2016 z 01.06.2016

W dniu 7, 8 i 9 czerwca 2016 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (Dz. U. 2015.2164), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej w Łasinie”,

zwrócono się z zapytaniem:

1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy materiały rozbiórkowe są własnością wykonawcy oraz kto pokrywa koszty utylizacji materiału. Jeśli materiały są własnością zamawiającego proszę o wskazanie dokładnego miejsca odwozu odpadu.
2. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa przy użyciu gruzu betonowego, gruzu betonowo-ceglanego, rozbiórkowego kruszywa kolejowego?
3. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy odcinek próbny może być zlokalizowany na terenie budowy.?
4. Zgodnie z SST D-05.03.05. Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Proszę o podanie lokalizacji oraz powierzchni odcinka próbnego.
5. Czy zamawiający dysponuje opinią geotechniczną. Jeśli tak proszę o jej zamieszczenie na stronie zamawiającego.
6. Ze względu na brak informacji w dokumentacji przetargowej o warunkach gruntowo-wodnych, proszę o zamieszczenie badań geologicznych dla przedmiotowego zadania z podaniem poziomu wód gruntowych.
7. Proszę o udostępnienie całego planu sytuacyjno-wysokościowego dla branży sanitarnej (brakuje na planie sytuacyjno-wysokościowym części projektowanej kanalizacji deszczowej – studnie Dist4, Dist5, D7, Dist6, D9, D10, D11, D12.....). Brakuje również części projektowanego wodociągu.
8. Z jakiego materiału wykonana jest istniejąca kanalizacja deszczowa 250 i 300, która ma zostać poddana renowacji?
9. Z jakiego materiału wykonana jest istniejąca kanalizacja sanitarna 200, która ma zostać poddana renowacji? Czy jest czynną kanalizacją?

10. Czy podana w przedmiarze ilość studni rewizyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ilości 6 szt. jest prawidłowa?
11. Proszę o udostępnienie wszystkich profili dla projektowanego wodociągu.
12. Załączony przez Zamawiającego przedmiar nie posiada pozycji związanych z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni 2019 m² kruszywa i 2019 m² warstwy wiążącej. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te należy uwzględnić w wycenie.
13. D.07.05.01 Bariery stalowe - Zgodnie z obowiązującymi przepisami bariery powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1317. Prosimy o określenie parametrów dla barier:
 - poziomu powstrzymywania,
 - poziomu intensywności zderzenia
 - szerokości pracującejzgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1317.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

- Ad. 1. Materiały rozbiórkowe są własnością Zamawiającego i należy odwieźć je do PSZOK- u w Łasinie, znajdującego się w odległości 3,5 km od miejsca wykonywania robót.
- Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z materiałów z odzysku.
- Ad. 3. Odcinek próbny przewidziany jest do lokalizacji na ulicy Olimpijskiej, przylegającej bezpośrednio do objętej przebudową ulicy Sportowej.
- Ad. 4. Odcinek próbny o powierzchni 350 m² dotyczy warstwy ścieralnej o grubości 5,0 cm opisanej w punkcie 2.11.b) ST Roboty drogowe, do wykonania na istniejącej nawierzchni ulicy Olimpijskiej przylegającej bezpośrednio do objętej przebudową ulicy Sportowej.
- Ad. 5. Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną.
- Ad. 6. Brak badań geologicznych, projektant określa warunki gruntowo-wodne jako dobre, woda do 2,5 m nie nawiercona.
- Ad. 7. Udostępniono cały plan sytuacyjno - wysokościowy dla branży sanitarnej jako dodatkowy załącznik do projektu tej branży.
- Ad. 8. Istniejąca kanalizacja deszczowa wykonana została ok. 35 lat temu z betonowych rur Wipro - jest to informacja uzyskana od ZGK Łasin, który eksploatuje sieci.
- Ad. 9. Istniejąca kanalizacja sanitarna jest czynną siecią, wykonana została ok. 35 lat temu z betonowych rur Wipro - jest to informacja uzyskana od ZGK Łasin, który eksploatuje sieci.
- Ad. 10. Tak. W przedmiarze występują tylko studnie projektowane.
- Ad. 11. Udostępniono rys S-7 profil projektowanego wodociągu. Na odcinki do wymiany nie wykonano profili.

Ad. 12. W wycenie należy uwzględnić roboty określone w Specyfikacji D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Ad. 13. Parametry dla barier stalowych :

- poziom powstrzymywania $\geq N1$,
- poziom intensywność A,
- poziom szerokość $\geq W8W$.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.