Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 2,30m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 82,00m
RZĘDNE PROJEKTOWANE
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU
ODLEGŁOŚCI
Odległość = 35,50m
Objętość WYKOP = 77,11m3
Objętość NASYP = 0,00m3
PIK. 35,50
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 2,05m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 82,00m
Odległość = 43,50m
Objętość WYKOP = 99,00m3
Objętość NASYP = 0,00m3
PIK. 79,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 2,50m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 82,00m
Odległość = 31,00m
Objętość WYKOP = 67,95m3
Objętość NASYP = 0,01m3
PIK. 110,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 1,88m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 81,00m
Odległość = 48,00m
Objętość WYKOP = 67,15m3
Objętość NASYP = 10,23m3
PIK. 158,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 0,92m2
Pole pow. NASYP = 0,43m2
P.P. = 79,00m
Odległość = 67,00m
Objętość WYKOP = 90,68m3
Objętość NASYP = 14,32m3
PIK. 225,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 1,79m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 78,00m
Odległość = 40,00m
Objętość WYKOP = 56,01m3
Objętość NASYP = 3,70m3
PIK. 265,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 1,01m2
Pole pow. NASYP = 0,18m2
P.P. = 79,00m
Odległość = 40,00m
Objętość WYKOP = 81,56m3
Objętość NASYP = 3,66m3
PIK. 305,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 3,07m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 79,00m
Odległość = 40,00m
Objętość WYKOP = 103,13m3
Objętość NASYP = 0,12m3
PIK. 345,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 2,09m2
Pole pow. NASYP = 0,01m2
P.P. = 80,00m
Odległość = 25,00m
Objętość WYKOP = 41,64m3
Objętość NASYP = 1,93m3
PIK. 370,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 1,24m2
Pole pow. NASYP = 0,15m2
P.P. = 81,00m
Odległość = 18,00m
Objętość WYKOP = 17,66m3
Objętość NASYP = 4,60m3
PIK. 388,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 0,72m2
Pole pow. NASYP = 0,36m2
P.P. = 80,00m
Odległość = 48,00m
Objętość WYKOP = 18,28m3
Objętość NASYP = 25,98m3
PIK. 436,00
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100
Pole pow. WYKOP = 0,04m2
Pole pow. NASYP = 0,72m2
P.P. = 81,00m
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. GENOWEFA PYLIŃSKA
10-444 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/73, tel. 698198666
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR0413C W NOGACIE- ETAP I
PRZEKROJE POPRZECZNE
mgr inż. Genowefa Pylińska nr upr. 213/57/86
mgr inż. Tadeusz Radomski nr upr. 47/TO/
12.2016
1:100/1:100
D-5