

TABELA 1. ELEMENTY NIWELETY

Przebudowa drogi gminnej nr 41306C (dz. 183) obręb Szywałd - etap 1

ELEMENT	OD	DO	SPADEK [%]	L/T [m]	R [m]	B [m]
prosta	0+000,00	0+002,25	-1,778	2,25		
prosta	0+002,25	0+010,32	-0,372	8,07		
łuk wklęsły min.	0+010,32 pik. 10,687	0+015,68 rząd. 83,299		2,68	100,00	0,04
prosta	0+015,68	0+035,00	5,000	19,32		
prosta	0+035,00	0+049,23	4,327	14,23		
łuk wklęsły	0+049,23	0+062,37		6,58	1000,00	0,02
prosta	0+062,37	0+066,54	5,646	4,17		
łuk wypukły	0+066,54	0+074,46		3,96	300,00	0,03
prosta	0+074,46	0+075,44	3,000	0,98		
łuk wklęsły	0+075,44	0+083,56		4,06	300,00	0,03
prosta	0+083,56	0+100,02	5,714	16,46		
łuk wypukły	0+100,02	0+106,59		3,29	300,00	0,02
prosta	0+106,59	0+148,50	3,518	41,91		
prosta	0+148,50	0+256,00	3,433	107,50		
prosta	0+256,00	0+379,86	3,250	123,86		
łuk wypukły max.	0+379,86 pik. 396,096	0+403,55 rząd. 97,319		11,85	500,00	0,14
prosta	0+403,55	0+425,14	-1,491	21,60		
łuk wypukły	0+425,14	0+454,84		14,86	1100,00	0,10
prosta	0+454,84	0+521,93	-4,194	67,08		
łuk wklęsły min.	0+521,93 pik. 563,830	0+564,09 rząd. 92,406		21,09	1000,00	0,22
prosta	0+564,09	0+570,55	0,026	6,45		
łuk wklęsły	0+570,55	0+591,45		10,45	600,00	0,09
prosta	0+591,45	0+644,50	3,512	53,05		
prosta	0+644,50	0+709,61	3,987	65,11		
łuk wypukły	0+709,61	0+728,39		9,39	2500,00	0,02
prosta	0+728,39	0+748,87	3,234	20,48		
łuk wypukły	0+748,87	0+783,14		17,14	1500,00	0,10
prosta	0+783,14	0+801,02	0,947	17,88		
łuk wypukły	0+801,02	0+806,98		2,98	700,00	0,01
prosta	0+806,98	0+824,80	0,095	17,81		
łuk wklęsły	0+824,80	0+846,20		10,70	2000,00	0,03
prosta	0+846,20	0+922,62	1,166	76,41		
łuk wklęsły	0+922,62	0+935,38		6,38	1000,00	0,02

prosta	0+935,38	0+990,00	2,443	54,62
--------	----------	----------	-------	-------