

Łasin, dnia 1 czerwca 2017 roku.

IBG.271.4.2017.PN

WYJAŚNIENIE I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 17 maja 2017 roku Sprawa IBG.271.4.2017.PN
BZP Nr 512857-N-2017 z 19.05.2017

W dniu 31 maja 2017 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 041318C w miejscowościach
Szonowo Szlacheckie i Goczalki – Etap II”,

zwrócono się z pytaniami:

1. W SST nr D.02.01.01 D.02.03.01 Wykopy i nasypy w punkcie 5.7 mowa jest o układaniu geowłókniny, prosimy o podanie ilości oraz lokalizacji gdzie należy ułożyć ww. materiał.
2. W SST nr D.08.01.01 Krawężniki betonowe w pktcie 2.5.4. Beton mowa o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanej odpowiadającej betonowi C 16/20, natomiast w projekcie w punkcie 6.3.1. Droga gminna nr 041318C mowa o ławach betonowych z betonu C 12/15. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału powinny zostać wykonane ławy betonowe pod krawężniki.
3. Dotyczy SST nr D.08.01.01 Krawężniki betonowe. W powyższym dokumencie określono wymagania dla krawężników betonowych, które są w wielu przypadkach zawyżone w stosunku do standardowych wymagań, np. nasiąkliwość ograniczono do 4 %. Pozostawienie zawyżonych wymagań dla krawężników w zakresie nasiąkliwości zwiększy koszty realizacji inwestycji oraz ograniczy ilość potencjalnych dostawców i producentów tych materiałów. Czy w związku z powyższym wykonawca może zastosować krawężniki betonowe o parametrach typowych (nasiąkliwość 6%).
4. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

- Ad. 1. Geowłóknina nie jest planowana do wbudowania - zapis pozostawiono dla sytuacji w czasie prowadzenia robót, gdyby wymagała jej zastosowania.
- Ad. 2. Do wykonania ław pod krawężnik należy przyjąć beton C 12/15.
- Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości do 6%.
- Ad. 4. Odcinek próbny winien mieć powierzchnię 400 m² i dotyczy warstw dolnej i górnej o łącznej grubości 16 cm podbudowy z kruszywa łamanego - mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (MNSM) o uziarnieniu 0/31,5mm opisanej w STWiORB D.004.04.02 pkt. 5.5. oraz w punkcie 6.3.1. pkt. 2 opisu technicznego, do wykonania na istniejącej drodze gminnej nr 041334C w miejscowości Goczalki (ok. 3,5 km od miejsca budowy), odcinek o szerokości 4,0 m i długości 100 m.

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Renata Janczak