

# Szacunkowe zestawienie materiałów

**Lp. 058**

| Nr.                                                                              | Urządzenia i materiały                                     | J. m.          | Ilość |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1                                                                                | oczyszczalnia o wydajności 0,6m3/doba                      | kpl.           | 1     |
| 2                                                                                | Szafka sterownicza oczyszczalni                            | kpl.           | 1     |
| 3                                                                                | przepompownia                                              | kpl.           | 0     |
| 4                                                                                | studzienka rewizyjna                                       | kpl.           | 1     |
| 5                                                                                | studzienka rozdzielcza                                     | kpl.           | 1     |
| 6                                                                                | drenaż rozsączający ø110                                   | m              | 64    |
| 7                                                                                | wylot umocniony do istniejącego zbiornika otwartego        | kpl.           | 0     |
| 8                                                                                | studnia chłonna dn2000 H=3m                                | kpl.           | 0     |
| 9                                                                                | studnia chłonna dn2500 H=3m                                | kpl.           | 0     |
| 10                                                                               | piasek płukany średni i drobny (warstwa wspomagająca)      | m <sup>3</sup> | 22,4  |
| 11                                                                               | żwir sortowany płukany 16-32mm (ew. 20-40mm)               | m <sup>3</sup> | 12,8  |
| 12                                                                               | rura PVC 110 (poletko drenażowe)                           | m              | 12,5  |
| 13                                                                               | rura PVC 160 SN4 (między budynkiem a oczyszczalnią)        | m              | 0     |
| 14                                                                               | rura PVC 160 SN8 (między budynkiem a oczyszczalnią)        | m              | 38    |
| 15                                                                               | rura PVC 160 SN4 (między oczyszczalnią a polem drenażowym) | m              | 2     |
| 16                                                                               | rura PVC 160 SN8 (między oczyszczalnią a polem drenażowym) | m              | 0     |
| 17                                                                               | rura PE 63 (przewód tłoczny)                               | m              | 0     |
| 18                                                                               | rura PP 110 (wentylacja wysoka)                            | m              | 32    |
| 19                                                                               | wywiewka wentylacji wysokiej                               | szt.           | 1     |
| 20                                                                               | kominek wentylacji niskiej                                 | szt.           | 1     |
| 21                                                                               | geowłóknina                                                | m <sup>2</sup> | 32    |
| 22                                                                               | kabel zasilania elektrycznego                              | mb             | 28    |
| 23                                                                               | pozostałe elementy potrzebne do montażu oczyszczalni       | kpl.           | 1     |
| 24                                                                               | roboty ziemne                                              | m3             | 128   |
| 25                                                                               | Szalunki                                                   | m2             | 110   |
| <b>UWAGI:</b> Do uruchomienia oczyszczalni należy doliczyć bioaktywator (1 kpl.) |                                                            |                |       |