

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1.3	km	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
2 d.1	KNR 2-01 0205-03	Usunięcie warstwy darniny z pobocza. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		260	m3	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0214-01	Wywiezienie gruntu z poboczy na dalszą odległość. Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m3		
		260	m3	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
4 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		5850	m2	5850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5850.000</b>
<b>2 Nawierzchnie</b>					
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		5850	m2	5850.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5850.000</b>
6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne- dodatek do warstwy ścieralnej	t		
		80	t	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		5850	m2	5850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5850.000</b>
<b>3 Pobocza i zjazdy</b>					
8 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie na poboczach o gr.10 cm	m2		
		1300	m2	1300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1300.000</b>
9 d.3	KNR 2-31 0204-05	Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2		
		1400	m2	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
10 d.3	KNR 2-31 0204-06	Pobocza i zjazdy - dodatek. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2		
		1400	m2	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>

<b>Lp.</b>	<b>Podst</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
11 d.3	KNR 2-01 0314-01	Ręczne obsypywanie poboczy z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m3		
		130	m3	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>