

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.60	km	0.600	
				RAZEM	0.600
2 d.1	KNR 2-01 0205-03	Kopanie rowów. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		500	m3	500.000	
				RAZEM	500.000
3 d.1	KNR 2-01 0214-03	Kopanie rowów. Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m3		
		500	m3	500.000	
				RAZEM	500.000
4 d.1	KSNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		1000	m2	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5 d.1	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m3		
		1000	m3	1000.000	
				RAZEM	1000.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Nawierzchnia i zjazdy					
6 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI	m2		
		2800	m2	2800.000	
				RAZEM	2800.000
7 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2		
		2800	m2	2800.000	
				RAZEM	2800.000
8 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		2800	m2	2800.000	
				RAZEM	2800.000