

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych z kamienia naturalnego	m2		
		3500	m2	3500.000	
				RAZEM	3500.000
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - dodatek do warstwy ścieralnej	t		
		80	t	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		3500	m2	3500.000	
				RAZEM	3500.000
5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km		
		1	km	1.000	
				RAZEM	1.000