

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.45	km	0.450	
				RAZEM	0.450
2 d.1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
5 d.1	KNR 2-01 0205-03	Skarpowanie i kopanie rowów. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		400	m3	400.000	
				RAZEM	400.000
6 d.1	KNR 2-01 0214-03	Skarpowanie i kopanie rowów. Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km	m3		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8			
		400	m3	400.000	
				RAZEM	400.000
7 d.1	KSNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		450	m2	450.000	
				RAZEM	450.000
2 Nawierzchnia					
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		2350	m2	2350.000	
				RAZEM	2350.000
9 d.2	KNR 2-31 0117-01 ANALOGIA	Dodatek kruszywa do profilowania istniejącej nawierzchni Krotność = 0.5	m2		
		2350	m2	2350.000	
				RAZEM	2350.000
10 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		2350	m2	2350.000	
				RAZEM	2350.000
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		4650	m2	4650.000	
				RAZEM	4650.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2300	m2	2300.000	
				RAZEM	2300.000
13 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2250	m2	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3 Pobocza i zjazdy					
14 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na poboczach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		500	m2	500.000	
				RAZEM	500.000
15 d.3	KNR 2-31 0204-05	Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grub.po zagęszcz.7 cm	m2		
		600	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
16 d.3	KNR 2-31 0204-06	Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2		
		600	m2	600.000	
				RAZEM	600.000