

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Część I / element 1 - Roboty drogowe przygotowawcze i brukarskie ul. Podmurna.		
		Roboty rozbiórkowe.		
1	KNR 2-31 0703/03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	21,000
2	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - demontaż	szt.	8,000
3	KNR 2-31 0702/03	Demontaż azylu segmentowego	szt.	7,000
4	KNR 2-31 0815/06	Ręczne rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m2	913,000
5	KNR 2-31 1507/06	Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t	t	142,000
6	KNR 2-31 1508/02	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t (Krotność= 5)	t	142,000
7	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	610,000
8	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	87,000
9	KNR 2-31 1510/04	Transport gruzu pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	55,000
10	KNR 2-31 1511/02	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km (Krotność= 5)	t	55,000
11	KNR 2-31 0803/03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	2.070,000
12	KNR 2-31 0803/04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. (Krotność= 5)	m2	2.070,000
13	KNR 2-31 1510/05	Transp.wewn.asfaltu łamanego pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	365,000
14	KNR 2-31 1511/02	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km (Krotność= 5)	t	365,000
15	KNR 2-31 0805/06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cem.piaskowej	m2	2.070,000
16	KNR 2-31 1510/04	Transp.wewn.kamienia nat. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	700,000
17	KNR 2-31 1511/02	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km (Krotność= 5)	t	700,000
		Roboty ziemne.		
18	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (Krotność= 2)	km	0,250
19	KNR 2-01 0205/03	Korytowanie chodnika. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km930m x 0,3m	m3	249,000
20	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IIKorytowanie chodnika 1025m x 0,3m (Krotność= 8)	m3	249,000
21	KNR 2-01 0206/03	Korytowanie jezdni. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km2365 m2 x 0,3	m3	584,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m3	584,500
		Elementy ulic.		
23	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	34,420
24	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	355,000
25	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	213,000
26	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe skosowe o wym. 15x22/30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	22,000
27	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	87,000
28	KNR 2-31 0606/03	Odwodnienie liniowe z elem. prefabrykowanych (acodren) na podsypce cem.piaskowej	m	51,000
		Chodniki i wjazdy.		
29	KNR 2-31 0103/01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m2	811,000
30	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	811,000
31	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	811,000
32	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	217,000
33	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	594,000
		Konstrukcja nawierzchni jezdni.		
34	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1.977,000
35	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	1.977,000
36	KNR 2-31 0111/03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1.977,000
37	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	1.977,000
38	KNR 2-31 0114/08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (Krotność= 12)	m2	1.977,000
		Oznakowanie pionowe.		
39	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - słupki zdemontowane	szt.	8,000
40	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki zdemontowane	szt.	21,000
41	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - słupki nowe	szt.	8,000
42	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki nowe	szt.	5,000