

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Część I / element 2 - Roboty drogowe przygotowawcze i brukarskie ul. Kościuszki i Radzyńska.		
		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.158+0.086	km	0,244
		razem	km	0,244
2	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	450,000
3	KNNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	27,400
4	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	1.114,000
		Elementy ulic.		
5	KNR 2-31 0402/03	Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod krawężniki. (364+86)*0.06	m3	27,000
		razem	m3	27,000
6	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 364+86	m	450,000
		razem	m	450,000
7	KNR 2-31 0606/03	Odwodnienie liniowe z elem. prefabrykowanych (acodren) na podsypce cem.piaskowej	m	41,000
		Chodniki i wjazdy.		
8	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	1.118,000
9	KNNR 6 0109/01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	1.118,000
10	KNNR 6 0502/03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor)	m2	143,500
11	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem .	m2	974,500
		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.		
		Wyniesione przejście dla pieszych.		
12	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	36,000
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	36,000
		Oświetlenie przejścia dla pieszych.		
14	KNNR 5 1403/01	Montaż i stawianie słupów stalowych oświetleniowych	szt.	1,000
		Oznakowanie pionowe.		
15	KNNR 6 0702/01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych ocynkowanych o śred. 70 mm - regulacja.	szt.	8,000
16	KNNR 6 0702/05	Montaż znaków drogowych- regulacja.	szt.	8,000
17	KNNR 6 0702/05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,000