

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Część II / element 1 - Roboty drogowe nawierzchniowe ul. Podmurna.		
		Konstrukcja nawierzchni jezdni.		
1	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	22,000
2	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	36,000
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1927*2	m2	3.854,000
		razem	m2	3.854,000
4	KNNR 6 0308/03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	1.927,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1.927,000
		Oznakowanie pionowe.		
6	KNR 2-31 0706/04	Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych grubowarstwowych na jezdni farbą chemoutwardzalną	m2	36,000
7	KNR 2-31 0706/05	Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych grubowarstwowo farbą chemoutwardzalną	m2	118,000