

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Część II / element 2 - Roboty drogowe nawierzchnowe ul. Kościuszki i Radzyńska.		
		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.		
1	KNR AT-03 0102/02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	2.050,000
		Regulacja urządzeń obcych		
2	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	6,000
3	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	11,000
4	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,000
5	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	27,000
		Nawierzchnia jezdni		
6	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej.	m2	2.050,000
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.	m2	2.050,000
8	KNNR 6 0108/02	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową - łuki pionowe, przy krawężniku i zapadnięcia. 2050*0.100	t razem	205,000 205,000
9	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i podbudowy.	m2	2.050,000
10	KNNR 6 1005/07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w ilości 0,7 kg/m2.	m2	2.050,000
11	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2.050,000
		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.		
		Oznakowanie pionowe		
12	KNNR 6 0705/05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	137,170