
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Budowa Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w m. Przesławice).
Inwestor Miasto i Gmina Łasin
 ul.Radzyńska 2 86-320 Łasin
Biuro kosztorysowe MIASTO I GMINA ŁASIN

Koszty zakupu

8.05.2019

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,625
2	KSNR 6 1301/05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	1.250,000
		Nawierzchnie		
3	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 625*3,7+25*1,5	m2	2.350,000
		razem	m2	2.350,000
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 625*3,55*2+25*1,5*2	m2	4.512,500
		razem	m2	4.512,500
5	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 625*3,6+37,5	m2	2.287,500
		razem	m2	2.287,500
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 625*3,5+37,5	m2	2.225,000
		razem	m2	2.225,000
		Pobocza i zjazdy		
7	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na poboczach - grub.warstwy po zag. 10 cm 625*0,75*2	m2	937,500
		razem	m2	937,500
8	KNR 2-31 0204/05	Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grub.po zagęszcz.7 cm 937.5+120	m2	1.057,500
		razem	m2	1.057,500
9	KNR 2-31 0204/06	Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (Krotność= 3) 937.5+120	m2	1.057,500
		razem	m2	1.057,500
10	KNR 2-01 0505/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	625,000

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,625		
2	KSNR 6 1301/05 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	1.250,000		
	Nawierzchnie				
3	KNR 2-31 0114/07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	2.350,000		
4	KNNR 6 1005/07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4.512,500		
5	KNNR 6 0308/02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	2.287,500		
6	KNNR 6 0309/02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2.225,000		
	Pobocza i zjazdy				
7	KNR 2-31 0104/07 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na poboczach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	937,500		
8	KNR 2-31 0204/05 Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	1.057,500		
9	KNR 2-31 0204/06 Pobocza i zjazdy. Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (Krotność= 3)	m2	1.057,500		
10	KNR 2-01 0505/01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	625,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Nawierzchnie	
	Pobocza i zjazdy	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	666,077		
	Razem		666,077		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Asfalt drogowy	kg	2.301,375		
2	Kliniec kamienny	t	26,438		
3	Miał kamienny	t	55,495		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	278,618		
5	Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III	t	213,378		
6	Olej (paliwo technologiczne)	dm3	81,225		
7	Piasek	m3	115,313		
8	Słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,065		
9	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	398,795		
10	Tłuczeń kamienny sortowany	t	224,190		
11	Woda	m3	34,063		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	55,053		
2	Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	36,131		
3	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	7,750		
4	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	4,688		
5	Samochód samowyladowczy 5-10 t	m-g	89,003		
6	Samochód samowyladowczy	m-g	26,750		
7	Samojezdna ścinarka poboczy URM	m-g	24,500		
8	Skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	55,053		
9	Walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	64,004		
10	Walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	28,130		
11	Walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	36,131		
12	Walec statyczny samojezdny	m-g	36,131		
	Razem		463,322		