

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli- WIETLICA WIEJSKA					
1		SZPITAL W BARCZEWIE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9			
1 d.1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
	otwory na drzwi	2.5*3*0.12 0.38*2.1*1.2	m ³ m ³	0.90 0.96	
				RAZEM	1.86
2 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	wc an. socjalny	(1.5*2+1.1+0.5)*2.2 2.95*0.6	m ² m ²	10.12 1.77	
				RAZEM	11.89
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
	cz. świetlicy	49	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
4 d.1.1	KNR 7-28 0101-02 analogia	Rozbiórka posadzek betonowych w części świetlicy gr 10 cm	m ³		
		94*0.1	m ³	9.40	
				RAZEM	9.40
5 d.1.1	KNR 4-01 0212-0100	Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. gru- bości do 15 cm	1 m ³		
		94*0.1	1 m ³	9.40	
				RAZEM	9.40
6 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*12.65	m	25.30	
				RAZEM	25.30
7 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*3.5	m	14.00	
				RAZEM	14.00
8 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12.65*0.2*2 12.65*0.15*2	m ² m ²	5.06 3.80	
				RAZEM	8.86
9 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		42.55	m ²	42.55	
				RAZEM	42.55
10 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		5.16+6.32	m	11.48	
				RAZEM	11.48
11 d.1.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		42.55	m ²	42.55	
				RAZEM	42.55
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.5+poz.2+poz.1	m ³	23.15	
				RAZEM	23.15
13 d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km (masę elementu przyjęto szacunkowo)	kg		
		poz.12+poz.6+poz.7+poz.8	kg	71.31	
				RAZEM	71.31
1.2		PODWALINII			
14 d.1.2	KNR-W 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyla- dowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
	odkopenie is- tniejącego fundamentu	15*0.3*0.3	m ³	1.35	
				RAZEM	1.35
15 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm	kg		
		14*4*0.888	kg	49.73	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	49.73
16 d.1.2	KNR 2-02 0290-01 SŁUPY	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty glad- kie o śr. do 7 mm (75)*0.95*0.222	kg kg	15.82	
				RAZEM	15.82
17 d.1.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 tynki istniejących ścian fundamentowych (12.65+9.63*2)*1	m ² m ²	31.91	
				RAZEM	31.91
18 d.1.2	ZKNR C-1 0101-02	. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.17	m ² m ²	31.91	
				RAZEM	31.91
19 d.1.2	KNR 2-02 0603-07	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa (14.84*2+11.4*2)*1 34.3*0.3*3	m ² m ² m ²	52.48 30.87	
				RAZEM	83.35
20 d.1.2	KNR 2-02 0603-08	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.19	m ² m ²	83.35	
				RAZEM	83.35
21 d.1.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (12.65*2+9.65)*1	m ² m ²	34.95	
				RAZEM	34.95
22 d.1.2	KNR 2-02 0603-07	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa poz.21	m ² m ²	34.95	
				RAZEM	34.95
23 d.1.2	KNR 2-02 0607-01 folia kubelko- wa	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe poz.21	m ² m ²	34.95	
				RAZEM	34.95
24 d.1.2	KNR 2-01 0230-01 obsybka podwalin	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (12.65+9.69*2)*0.5*0.8 14.85*0.2*0.2*2	m ³ m ³ m ³	12.81 1.19	
				RAZEM	14.00
25 d.1.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.24	m ³ m ³	14.00	
				RAZEM	14.00
1.3		KONSTRUKCJE MUROWE			
1.3.1		PODCIĄGI, BELKI, WIENCE ORAZ NADPROŻA SŁUPY ŻELBETOWE CPV 45262300-4			
26 d.1.3 .1	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu 4.2*7*0.24*0.24	m ³ m ³	1.69	
				RAZEM	1.69
27 d.1.3 .1	KNR 2-02 0210-01	Nadproża ii podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu 2*0.24*0.24 3.4*0.3*0.24	m ³ m ³ m ³	0.12 0.24	
				RAZEM	0.36
28 d.1.3 .1	KNR 2-02 0210-01	Wierńce żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za- stosowaniem pompy do betonu (5.08*2+11.4)*0.24*0.24	m ³ m ³	1.24	
				RAZEM	1.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.3	analiza indywidualna	Przygotowanie i montaż marek stalowych	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.4		KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45262400-5, CVP 45442100-8			
30 d.1.4	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		0.5*(1.2+1+1+1.50)*2	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
31 d.1.4	KNR 4-04 0203-02 1-IPE 2-IPE	Wykonanie bruzd celem osadzenia stalowych nadproży	m ³		
		(1.2+1+1+1.50)*0.2*0.3	m ³	0.28	
		(1.2+1+1+1.50)*0.2*0.3			
				RAZEM	0.28
32 d.1.4	KNR 4-04 0203-02	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		0.2*0.2*0.2*8	gniazd.	0.06	
				RAZEM	0.06
33 d.1.4	KNNR 7 0209-04	Wykonanie na budowie i montaż nadproży skręcanych na śruby - poz.zast. IPE 200	kg		
		(1.2+1+1+1.50)*2*22.4	kg	210.56	
				RAZEM	210.56
34 d.1.4	KNNR 7 0209-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 100 kg-konstrukcja do przebudowy dachu z malowaniem zabezpieczającym-poz.zast 45	kg		
			kg	45.00	
				RAZEM	45.00
35 d.1.4	KNR 4-01 0203-07	Zabetonowanie nadproży łącznie z poduszkami pod nadproża-poz.zast.	m ³		
		(1.5+1+1.2)*0.3*2*0.05	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
36 d.1.4	KNR 4-01 0203-07	Zabetonowanie nadproży -poz.zast.	m ³		
		(1.5+1+1.2)*0.05*0.52	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
37 d.1.4	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		(1.5+1+1.2)*0.3*2	m ²	2.22	
				RAZEM	2.22
38 d.1.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m ²		
		(1.5+1+1.2)*0.3*2	m ²	2.22	
				RAZEM	2.22
39 d.1.4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		(1.5+1+1+1.2)*0.3*2	m ²	2.82	
				RAZEM	2.82
40 d.1.4	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		(1.5+1+1+1.2)*0.3*2	m ²	2.82	
				RAZEM	2.82
1.5		ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6,CPV 45453000-7, CPV 45442141-4			
1.5.1		ZAMUROWANIA CPV 45262522-6,CPV 45453000-7, CPV 45442141-4			
41 d.1.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5.2		ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6,CPV 45453000-7, CPV 45442141-4			
42 d.1.5	KNR AT-27 0304-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm podwaalinie betonowej z wywnięciem 30 cm do góry	m ²		
		ŚCIANKI DZIAŁOWE	m ²	2.92	
				RAZEM	2.92
43 d.1.5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		14.85*3	m ²	44.55	
				RAZEM	44.55
44 d.1.5	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		14.85*0.2*0.12	m ³	0.36	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg	RAZEM	0.36
d.1.5	0290-01				
.2		40/0.2*0.6*0.222	kg	26.64	
				RAZEM	26.64
46	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	kg		
d.1.5	0290-02				
.2		10*4*1.2*0.866	kg	41.57	
				RAZEM	41.57
47	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścianek gr 12 cm pod stropem	m ²		
d.1.5	0123-05				
.2		14.85*2*0.2	m ²	5.94	
				RAZEM	5.94
1.5.3		PRZEWODY WENTYLACYJNE CPV 45262522-6, CPV 45453000-7			
48	TZKNBK III -	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 25 cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia	m ³		
d.1.5	61				
.3		8*3.14*0.075*0.075	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
49	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 150 mm łączone profilami kołnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65 %	m ²		
d.1.5	0112-02				
.3		4*3.14*0.075*0.075	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
50	KNR 2-17	Wentylatory wyciągowe mechaniczne i grawitacyjne w otworach sufitowych	m ²		
d.1.5	0112-02				
.3		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
51	TZKNBK	Krata-przysłonka o bardzo ozdobnym wystroju, rama ze stali okrągłej lub płaskiej, połączona z ramą wewnętrzną łańcuchem z elips ze stali okrągłej, elementy w kształcie esów, pastorałów połączone kulami i obejmkami, w części środkowej gałązka	m ²		
d.1.5	XXII 0723-01				
.3		4*0.3*0.3	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
1.6		ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261320-3			
52	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym	m ²		
d.1.6	0506-02				
	analogia				
	attyki	14.84*0.65*2	m ²	19.29	
	obróbki ko-	2*0.75*3.14*8	m ²	37.68	
	minów				
	pasy nadryn-	14.5*3*0.3+7.2*0.3	m ²	15.21	
	nowe				
	parapety	0.3*2*3+1.2*0.3+1.75*0.3	m ²	2.69	
	pas podryn-	14.5*3*0.3+7*0.3	m ²	15.15	
	nowy				
	wiatrownica	2.8*2*0.3*2	m ²	3.36	
	połączenia	7*0.3	m ²	2.10	
	górne dasz-				
	ka				
				RAZEM	95.48
1.7		STOLARKA CPV 45422100-8			
53	KNPnRPDE	Demontaż drzwi	kpl.		
d.1.7	21-50a				
		poz.54+poz.55	kpl.	39.14	
				RAZEM	39.14
54	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- (okleinowane w kolorze naturalnym)	m ²		
d.1.7	1017-02				
		0.9*2*12	m ²	21.60	
		1*2*3	m ²	6.00	
		1.3*2.1	m ²	2.73	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30.33
55 d.1.7	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone (okleinowane w kolorze naturalny dąb) 1.75*2.1+1.3*2.1+1.2*2	m ² m ²	 8.81	
				RAZEM	8.81
56 d.1.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy aluminiowej-obicie drzwi D2b od wewnątrz 0.5*12	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
57 d.1.7	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 poz.58+poz.59	m ² m ²	 12.81	
				RAZEM	12.81
58 d.1.7	KNNR 7 0503-05	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe-poz.zast. 1.75*1.45 0.9*1.2	m ² m ² m ²	 2.54 1.08	
				RAZEM	3.62
59 d.1.7	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 1.75*1.75*3	m ² m ²	 9.19	
				RAZEM	9.19
60 d.1.7	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników w starej części szpitala 1.75*3 0.9*2 1.45	m m m m	 5.25 1.80 1.45	
				RAZEM	8.50
61 d.1.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1+3	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
62 d.1.7	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości do 1 m- 1+3	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
63 d.1.7	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe 1.8*3+1+1.55	m m	 7.95	
				RAZEM	7.95
64 d.1.7	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe 1.8*3+1+1.55	m m	 7.95	
				RAZEM	7.95
1.8		ŚLUSARKA CPV 45262400-5			
65 d.1.8	KNR 2-02 1208-03 pochwyt w wc	Pochwyt stalowy na wspornikach-stal malowana proszkowo, pochwyt stalowy-poz.zast. stal. 15,85 kg 0.8	m m	 0.80	
				RAZEM	0.80
66 d.1.8	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami-2x10 mm szkło bezpieczne hartowane 1.2*0.9	m ² m ²	 1.08	
				RAZEM	1.08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.1.8	analiza indywidualna	Koszt zakupu daszków 1.2*0.9	m ² m ²	 1.08	 1.08
1.9		TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4		RAZEM	1.08
68 d.1.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 16.81+26.61+132.24	m ² m ²	 175.66	 175.66
				RAZEM	175.66
69 d.1.9	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej izolacji 9.63*2+12.85*2	m ² m ²	 44.96	 44.96
				RAZEM	44.96
70 d.1.9	ZKNR C-1 0101-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża preparatem np.Fassadenabbeizer przedmiar jak odbicie tynków na ścianach wewnętrznych w piwnicy plus przedmiar obłożenie ścian zewnętrznych w piwnicy x0,30% poz.68*0.3	m ² m ²	 52.70	 52.70
				RAZEM	52.70
71 d.1.9	ZKNR C-1 0404-05	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie np. StoPrim Fungal-poz.zast. poz.68	m ² m ²	 175.66	 175.66
				RAZEM	175.66
72 d.1.9	ZKNR C-1 0101-07	Jednokrotne wzmacniające gruntowanie podłoża preparatem np. StoPrim Grundex-poz.zast. poz.68	m ² m ²	 175.66	 175.66
				RAZEM	175.66
73 d.1.9	ZKNR C-1 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej z StoMurisol VS na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu-poz.zast. 175.66+102.4	m ² m ²	 278.06	 278.06
				RAZEM	278.06
74 d.1.9	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 175.66+102.4	m ² m ²	 278.06	 278.06
				RAZEM	278.06
75 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 175.66+102.4	m ² m ²	 278.06	 278.06
				RAZEM	278.06
76 d.1.9	KNR AT-27 0401-01 pom mokre	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.68 94	m ² m ² m ²	 175.66 94.00	 175.66 94.00
				RAZEM	269.66
1.10		ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1			
77 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami np. StoSil In powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem np.StoPrim Silikat-poz.zast. 175.66 94	m ² m ² m ²	 175.66 94.00	 175.66 94.00
				RAZEM	269.66
1.11		PODŁOGI I POSADZKI CPV 45431100-8, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3			
78 d.1.1 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 gr.15cm 94*0.1	m ³ m ³	 9.40	 9.40
				RAZEM	9.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.1.1 1	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
80 d.1.1 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
81 d.1.1 1	137,22	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
82 d.1.1 1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
83 d.1.1 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Warstwa gr. 50mm	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
84 d.1.1 1	NNRNKB 202 1130-02 1 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -wylewka wyrównawcza NC 150 UZIN gr.4mm	m ²		
		94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
85 d.1.1 1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża z cokolikami	m ²		
		49	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
86 d.1.1 1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną z cokolikami	m ²		
		44	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
1.12		IZOLACJE CPV 45321000-3, CPV 45320000-6			
87 d.1.1 2 analogia	ZKNR C-1 0402-06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych (12.85*2+9.69*2)*0.25	m ²		
			m ²	11.27	
				RAZEM	11.27
88 d.1.1 2 analogia	KNR AT-27 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu np. StoMurisol BD 1K	m ²		
		poz.87	m ²	11.27	
				RAZEM	11.27
1.13		ELEWACJE CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45453000-7, CPV 45320000-6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.1.1 3	ZKNR C-1 0101-02 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 9.69*4.5*2+12.65*3.5	m ² m ²	 131.49	
				RAZEM	131.49
90 d.1.1 3	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian -ponowne kołkowanie istniejącego ocieplenia kołkami z trzpieniem metalowym w ilości 5-6 szt. na m2 poz.89+poz.21	szt. szt.	 166.44	
				RAZEM	166.44
91 d.1.1 3	KNR 0-33 0127-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia -grunowanie warstwa pośrednia np. StoPrep Miral poz.89+poz.21	m ² m ²	 166.44	
				RAZEM	166.44
92 d.1.1 3	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.89+poz.21	m ² m ²	 166.44	
				RAZEM	166.44
93 d.1.1 3	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnianie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo -zagrunтовanie powierzchni przed renowacją np.StoPrim Grundex poz.89+poz.21	m ² m ²	 166.44	
				RAZEM	166.44
94 d.1.1 3	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły poz.89+poz.21	m ² m ²	 166.44	
				RAZEM	166.44
95 d.1.1 3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m poz.89+poz.21	m ² m ²	 166.44	
				RAZEM	166.44
96 d.1.1 3	KNR AT-31 0501-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.89+poz.21	m ² m ²	 166.44	
				RAZEM	166.44
1.14		RÓŻNE ELEMENTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE			
97 d.1.1 4	analiza indy- widualna	Kurtyna powietrzna np.COR-6-1000FT, minimalna wysokość montażu 250 cm, maksymalna wysokość montażu 400 cm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
98 d.1.1 4	analiza indy- widualna	odbojniki drzwi wewnętrznych 15	szt szt	 15.00	
				RAZEM	15.00
99 d.1.1 4		kuchenka sześciopalmikowa 0	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.00
100 d.1.1 4	KNR 2-02 0508-05 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy powlekanej w kolorze jasno- szarym 14.5*2	m m	 29.00	
				RAZEM	29.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.1.1 4	KNR 2-02 0510-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym 4*2*4+1.2*2+3*2	m m	 40.40	
				RAZEM	40.40
1.15		UTWARDZENIE TERENU			
102 d.1.1 5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 76.86	m ² m ²	 76.86	
				RAZEM	76.86
103 d.1.1 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 76.86*0.08+11.4*0.6*0.08+14.8*0.6*0.08	m ³ m ³	 7.41	
				RAZEM	7.41
104 d.1.1 5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12.1*0.2*0.2+11.4*0.2*0.2+14.8*0.2*0.2	m ³ m ³	 1.53	
				RAZEM	1.53
105 d.1.1 5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5+7.1+11.4+14.8	m m	 38.30	
				RAZEM	38.30
106 d.1.1 5	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin 76.86+37.2	m ² m ²	 114.06	
				RAZEM	114.06
1.16		ZEWNETRZNY TARAS DREWNIANY			
107 d.1.1 6	analiza indywidualna	Wykonanie terasu drewnianego zgodnie z dokumentacją techniczną. Dostarczenie, obrobienie, montaż i impregnacja elementów drewnianych. Wykonanie balustrad drewnianych i schodów drewnianych. Konstrukcji C24 deska tarasowa gr 4 cm ryflowana. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		PZT			
2.1		Roboty ziemne			
108 d.2.1 0301-01	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 0.3*0.3*0.6*5*6	m ³ m ³	 1.62	
				RAZEM	1.62
109 d.2.1 0203-01	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.3*1*4*6	m ³ m ³	 2.16	
				RAZEM	2.16
110 d.2.1 0290-01	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 6*5*4*1*0.222/1000	t t	 0.03	
				RAZEM	0.03
111 d.2.1 0214-02	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat.III-IV Krotność = 15 105*0.30	m ³ m ³	 31.50	
				RAZEM	31.50
2.2		Wyposażenie			
112 d.2.2 wycena indywidualna		Kosz parkowy - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
113 d.2.2 wycena indywidualna		Ławka Stalowa „Junior” - dostawa i montaż 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
114 d.2.2 wycena indywidualna		Zjeżdżalnia „Dino” - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
115 d.2.2 wycena indywidualna		Urządzenie ruchowe "Zółw I" - dostawa i montaż	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
116 d.2.2	wycena indywidualna	Huśtawka "Jolka 2"- dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
117 d.2.2	wycena indywidualna	Huśtawka "Zoo"- dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
118 d.2.2	wycena indywidualna	Huśtawka dwustronna "Mewa"- dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
119 d.2.2	wycena indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3		Ogrodzenie			
120 d.2.3	KNR 2-02 1805-11	Wykonanie i montaż ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00