

Ogłoszenie nr 540098600-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.

Łasin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543229-N-2020

Data: 25/05/25

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Łasin, Krajowy numer identyfikacyjny 87111864900000, ul. ul.

Radzyńska 2, 86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 665 043, e-mail przetargi@lasin.pl, faks 564 665 046.

Adres strony internetowej (url): www.bip.lasin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy 3 ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. Zakres robót do wykonania w ramach poszczególnych części zamówienia: **CZĘŚĆ I:** Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Termin wykonania Części I do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Zakres robót: - roboty ziemne - wykopy pod rurociągi z transportem urobku - 181 m³ - pełne umocnienie ścian wykopu - 362 m² - kanały z ruru PVC-U o średnicy 200 - 350 mm - 111 m - studnie rewizyjne betonowe 1200 mm o głębokości 2,5 m z włazem typu ciężkiego - 5 kpl. - separator lamelowy 30/300 ze zbiornikiem o średnicy 1500 mm - 2 kpl. - osadnik Vcz = 5 m³ z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm - 2 kpl. - studzienka ściekowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i wpustem ściekowym - 4 kpl. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl. **CZĘŚĆ II:** Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej - prace brukarskie. Termin wykonania Części II do dnia 10 września 2020 roku. Zakres robót: - rozebranie krawężników betonowych - 603 m - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników - 1 222 m² - ręczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie - 455 m³ - ustawienie na ławie betonowej z oporem krawężników wystających i wtopionych - 763 m - ustawienie na ławie betonowej z oporem obrzeży betonowych 30x8 cm - 70 m - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm pasa postojowego - 438 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm parkingu - 817 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm chodników - 1 222 m² - regulacja studzienek, włazów i skrzynek zaworów - 11 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl. **CZĘŚĆ III:** Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej – nawierzchnie bitumiczne. Termin wykonania Części III do dnia 30 września 2020 roku. Zakres robót: - frezowanie nawierzchni bitumicznej - 1 194 m² - oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją nawierzchni - 2 522 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w-wa wiążąca gr. 4 cm - 2 522 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w-wa ścieralna gr. 4 cm - 2 522 m² - regulacja studzienek, włazów i skrzynek zaworów - 40 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 12 dla Części I, Nr 13 dla Części II i Części III do SIWZ. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do wyceny zamówienia. Cena ofertowa (ryczałtowa) w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) winna być podana w rozbiciu na poszczególne Części, bez

konieczności załączenia kosztorysu ofertowego. Podane w Projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w specyfikacji/projekcie. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie finansowym jak i rzeczowym, leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga dokonywania wizji lokalnej na terenie budowy. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: a) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót oraz projektu organizacji robót, b) sporządzenie programu zapewnienia jakości, c) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy, d) załatwienie formalności i podłączenie mediów dla potrzeb budowy, e) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, f) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji robót, g) przestrzeganie zasad mających na celu ochronę środowiska i gospodarki odpadami, h) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) wywóz i zagospodarowanie odpadów, materiałów pochodzących z rozbiórki, j) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy 3 ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. Zakres robót do wykonania w ramach poszczególnych części zamówienia: CZĘŚĆ I: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Termin wykonania Części I do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Zakres robót: - rozbiórka nawierzchni jezdni i odtworzenie podbudowy po robotach ziemnych - 150 m² - roboty ziemne - wykopy pod rurociągi z transportem urobku - 181 m³ - pełne umocnienie ścian wykopu - 362 m² - kanały z ruru PVC-U o średnicy 200 - 350 mm - 111 m - studnie rewizyjne betonowe 1200 mm o głębokości 2,5 m z włazem typu ciężkiego - 5 kpl. - separator lamelowy 30/300 ze zbiornikiem o średnicy 1500 mm - 2 kpl. - osanik Vcz = 5 m³ z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm - 2 kpl. - studzienka ściekowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i wpustem ściekowym - 4 kpl. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl. CZĘŚĆ II: Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej - prace brukarskie. Termin wykonania Części II do dnia 10 września 2020 roku. Zakres robót: - frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 12 cm - 438 m² - rozebranie krawężników betonowych - 603 m - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników - 1 178 m² - ręczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie - 455 m³ - ustawienie na ławie betonowej z oporem krawężników wystających i wtopionych - 763 m - ustawienie na ławie betonowej z oporem obrzeży betonowych 30x8 cm - 70 m - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm pasa postojowego - 438 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm parkingu - 817 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm chodników - 1 222 m² - regulacja studzienek, włazów i skrzynek zaworów - 11 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl. CZĘŚĆ III: Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej – nawierzchnie bitumiczne. Termin wykonania Części III do dnia 30 września 2020 roku. Zakres robót: - frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 757 m² - oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją nawierzchni - 2 672 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ścieralna gr. 5 cm - 2 672 m² - regulacja studzienek, włazów i skrzynek zaworów - 40 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 12 dla Części I, Nr 13 dla Części II i Części III do SIWZ. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do wyceny zamówienia. Cena ofertowa (ryczałtowa) w Formularzu

Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) winna być podana w rozbiciu na poszczególne Części, bez konieczności załączenia kosztorysu ofertowego. Podane w Projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w specyfikacji/projekcie. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie finansowym jak i rzeczowym, leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga dokonywania wizji lokalnej na terenie budowy. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: a) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót oraz projektu organizacji robót, b) sporządzenie programu zapewnienia jakości, c) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy, d) załatwienie formalności i podłączenie mediów dla potrzeb budowy, e) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, f) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji robót, g) przestrzeganie zasad mających na celu ochronę środowiska i gospodarki odpadami, h) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) wywóz i zagospodarowanie odpadów, materiałów pochodzących z rozbiórki, j) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) dla Części I - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2) dla Części II – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), 3) dla Części III – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 9 czerwca 2020 roku do godz. 9:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) dla Części I - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2) dla Części II – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), 3) dla Części III – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku do godz. 9:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-09, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-15, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik

Punkt: Część Nr 1

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ I: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Termin wykonania Części I do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Zakres robót: - roboty ziemne - wykopy pod rurociągi z transportem urobku - 181 m³ - pełne umocnienie ścian wykopu - 362 m² - kanały z ruru PVC-U o średnicy 200 - 350 mm - 111 m - studnie rewizyjne betonowe 1200 mm o głębokości 2,5 m z wjazdem typu ciężkiego - 5 kpl. - separator lamelowy 30/300 ze zbiornikiem o średnicy 1500 mm - 2 kpl. - osadnik Vcz = 5 m³ z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm - 2 kpl. - studzienka ściekowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i wpustem ściekowym - 4 kpl. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ I: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Termin wykonania Części I do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Zakres robót:- rozbiórka nawierzchni jezdni i odtworzenie podbudowy po robotach ziemnych - 150 m² - roboty ziemne - wykopy pod rurociągi z transportem urobku - 181 m³ - pełne umocnienie ścian wykopu - 362 m² - kanały z ruru PVC-U o średnicy 200 - 350 mm - 111 m - studnie rewizyjne betonowe 1200 mm o głębokości 2,5 m z wjazdem typu ciężkiego - 5 kpl. - separator lamelowy 30/300 ze zbiornikiem o średnicy 1500 mm - 2 kpl. - osadnik Vcz = 5 m³ z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm - 2 kpl. - studzienka ściekowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i wpustem ściekowym - 4 kpl. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik

Punkt: Część Nr 2

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ II: Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej - prace brukarskie. Termin wykonania Części II do dnia 10 września 2020 roku. Zakres robót: - rozebranie krawężników betonowych - 603 m - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników - 1 222 m² - ręczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie - 455 m³ - ustawienie na ławie betonowej z oporem krawężników wystających i wtopionych - 763 m - ustawienie na ławie betonowej z oporem obrzeży betonowych 30x8 cm - 70 m - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm pasa postojowego - 438 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm parkingu - 817 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm chodników - 1 222 m² - regulacja studzienek, wjazdów i skrzynek zaworów - 11 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ II: Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej - prace brukarskie. Termin wykonania Części II do dnia 10 września 2020 roku. Zakres robót:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 12 cm - 438 m² - rozebranie krawężników betonowych - 603 m - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników - 1 178 m² - ręczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie - 455 m³ - ustawienie na ławie betonowej z oporem krawężników wystających i wtopionych - 763 m - ustawienie na ławie betonowej z oporem obrzeży betonowych 30x8 cm - 70 m - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm pasa postojowego - 438 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm parkingu - 817 m² - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm chodników - 1 222 m² - regulacja studzienek, włączów i skrzynek zaworów - 11 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik

Punkt: Część Nr 3

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ III: Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej – nawierzchnie bitumiczne. Termin wykonania Części III do dnia 30 września 2020 roku.

Zakres robót: - frezowanie nawierzchni bitumicznej - 1 194 m² - oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją nawierzchni - 2 522 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wiążąca gr. 4 cm - 2 522 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ściernalna gr. 4 cm - 2 522 m² - regulacja studzienek, włączów i skrzynek zaworów - 40 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ III: Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej – nawierzchnie bitumiczne. Termin wykonania Części III do dnia 30 września 2020 roku.

Zakres robót: - frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 757 m² - oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją nawierzchni - 2 672 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ściernalna gr. 5 cm - 2 672 m² - regulacja studzienek, włączów i skrzynek zaworów - 40 szt. - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski