

Przedmiar

Obiekt	Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach BUDYNEK "B" PKOB 126
Rodzaj robót	Remontowe i renowacyjne
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	dz. nr 98/1, 99/1 w Jankowicach, gm. Łasin
Zamawiający	Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
Inwestor	Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Kalkulacja uproszczona	17
3. Kalkulacja szczegółowa (formuła 1)	23
4. Tabela elementów	62
5. Tabela elementów szczegółowa	63
6. Zestawienie robocizny	64
7. Zestawienie materiałów	65
8. Zestawienie sprzętu	68

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 BUDYNEK "B"
 PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budynek "B"		
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	58,6
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,72
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 38,60*0,50+66,50*0,50	m2 razem m2	52,55 52,55
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników zewnętrznych (35,84+6,36)*0,35+1,06*0,25*8	m2 razem m2	16,89 16,89
5	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	1,9
6	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych	szt	25
7	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2m2 okna 1,9*1,60	m2 razem m2	3,04 3,04
8	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej B27 (3,30+1,11*2)*2,0-0,8*2,0*3 B34 (3,30+1,11*2)*2,0-0,8*2,0*3	m2 m2 razem m2	6,24 6,24 12,48
9	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej B17 4,30*3,50*0,37+3,63*3,50*0,29+2,69*3,50*0,30 wiatrołap (1,2+3,3)*3,50*0,18-(1,8*2,3+2,2*2,3)*0,18	m3 m3 razem m3	12,077 1,179 13,256
10	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej B6 1,0*2,05*0,27+1,0*3,5*0,27 B18 1,05*2,3*0,38 B11 1,9*0,9*0,5	m3 m3 m3 razem m3	1,499 0,918 0,855 3,272
11	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej B15 0,6*2,05 B14 0,2*2,05 B38 0,18*2,05	m2 m2 m2 razem m2	1,23 0,41 0,369 2,009
12		Rozbiórka obudowy wejścia do kotłowni, z wywozem gruzu i utylizacją	kpl	1
13	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych WC męski 14,61*2,0 WC damski 13,20*2,0 WC personelu 9,04*2,0-0,8*2,0	m2 m2 m2 razem m2	29,22 26,4 16,48 72,1
14	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju WC męski 10,25 WC damski 10,25 WC personelu 4,18	m2 m2 m2 razem m2	10,25 10,25 4,18 24,68
15	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian B6 16,39*1,53 B17 14,62*1,53 B18 7,8*1,53 B19 10,46*1,53 B20 23,3*1,53 B21 23,32*1,53	m2 m2 m2 m2 m2 m2	25,077 22,369 11,934 16,004 35,649 35,68

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B22 23,44*1,53 B24 24,06*1,53 B25 25,66*1,53 B37 16,92*1,53 B38 14,2*1,53 B14 6,68*1,53 B15+16 21,84*1,53 holl 114,54*1,53	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	35,863 36,812 39,26 25,888 21,726 10,22 33,415 175,246
		razem	m2	525,143
16	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	338,48
17	NNRNKB 8 1136/01	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych - wsp. do R=0,4, M i S=0 pom. dyrektora 16,50 sekretariat 12,10	m2 m2 razem	16,5 12,1 28,6
18		Rozbiórka murka oporowego przy schodach wejściowych do budynku, od strony boiska, wraz z wywozem gruzu i utylizacją	kpl	1
19	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru poz. 216 12,48*0,15 poz. 217 13,256 poz. 218 3,272 poz. 219 2,009*0,15 poz. 221 72,1*0,015 poz. 222 24,68*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	1,872 13,256 3,272 0,301 1,082 0,494 20,277
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	20,277
21	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 2	m3	20,277
		Roboty nowe - dach		
22	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii PCV gr. 0,5 mm 14,85*13,0+16,20*11,20+27,90*13,0	m2 razem	737,19 737,19
23	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS 100 dach gr. 10 cm, na sucho dach 737,19 attyka 72,50*0,64	m2 m2 razem	737,19 46,4 783,59
24	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropapy jednostronnie oklejonej papą, gr. 10 cm, na sucho	m2	737,19
25	KNR 0-23 2612/05	Przymocowanie płyt styropapy do podłoża za pomocą dybli plastikowych - analogia	szt	3 685
26	KNR-W 4-01 0819/03	Sklejka wodoodporna gr. 21 mm mocowana mechanicznie do podłoża - analogia attyka 72,50*0,64 okap 57,50*0,60	m2 m2 razem	46,4 34,5 80,9
27	KNR 2-02 0609/07	Kliny styropianowe 10x10 cm - analogia	m	72,5
28	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi attyka 72,50*0,71	m2 razem	51,475 51,475
29	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną samoprzylepną, nawierzchniową, gr. 5,2 mm, z wywinieniem na ogniomur 14,85*13,10+16,20*11,30+27,90*13,10	m2 razem	743,085 743,085
30	KNR-W 2-02 0522/01	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 9006	m	57,5
31	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm, kolor RAL 9006	m	25,8
32	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, kolor RAL 9006, o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		attyka 72,50*0,95	m2	68,875
		pas nadrynnowy 57,50*0,42	m2	24,15
		połączenie ściany bud. C z dachem bud. B 13,26*0,35	m2	4,641
		razem	m2	97,666
33	KNR-W 4-01 0519/05	Obróbki z papy (kołnierze) kominków wentylacyjnych	m2	11
		Ściany wewnętrzne		
34	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		B5 1,20*2,30*0,32	m3	0,883
		B6 0,40*2,05*0,25	m3	0,205
		razem	m3	1,088
35	NNRNKB 8 0188/06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej		
		B3, B4, B5 6,20*3,20-0,9*2,05*3	m2	14,305
		B12 2,33*3,20	m2	7,456
		B19 6,20*3,58	m2	22,196
		razem	m2	43,957
36	NNRNKB 8 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej		
		B4 1,20*3,20	m2	3,84
		B6, B7 2,40*3,20-0,9*2,0	m2	5,88
		B8 5,21*3,20-0,9*2,0	m2	14,872
		B9 4,18*3,20-0,9*2,0	m2	11,576
		B10 6,34*3,20-0,9*2,0	m2	18,488
		B27 3,30*3,20-0,9*2,0*3	m2	5,16
		B34 3,30*3,20-0,9*2,0*3	m2	5,16
		B35 1,22*3,20-0,9*2,0	m2	2,104
		B13 4,23*3,20-0,9*2,0	m2	11,736
		B15 2,60*3,20-1,20*2,0	m2	5,92
		wejście do piwnicy (przy drzwiach dymoszczelnych do bud. C) 1,18*3,20-1,0*2,0	m2	1,776
		wejście do piwnicy przy B36 1,15*3,20-1,0*2,0	m2	1,68
		razem	m2	88,192
37	KNR 0-27 0162/01	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o dł. 59cm i grubości 8,0cm na zapr. cem-wap. - analogia		
		B10 1,11*3,20	m2	3,552
		B6 3,30*3,58-1,50*1,50	m2	9,564
		B28, 29, 30 1,26*2*2,0	m2	5,04
		B31, 32, 33 1,26*2,0*2	m2	5,04
		B12 1,20*3,20*3	m2	11,52
		B26 0,68*3,20	m2	2,176
		razem	m2	36,892
38	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		B38 0,15*2,05+0,95*2,05	m2	2,255
		razem	m2	2,255
39	NNRNKB 11 2023/01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym		
		0,9*3,58	m2	3,222
		razem	m2	3,222
40	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		1,20*2*4+0,90*2	m	11,4
		razem	m	11,4
41	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	10
42	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	2
43	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 240	m	4,7
44	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na belce stalowej		
		4,70*1,12	m2	5,264
		razem	m2	5,264
45	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na belce stalowej		
		4,70*1,0	m2	4,7

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
BUDYNEK "B"
PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m24,7
46	KNR 2-02 0123/06	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/2 cegły 4,70*0,24*2	m2	2,256
			razem	m22,256
47	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	10
		Posadzki		
48	KNR-W 4-01 0804/06	Nacięcie istniejącej posadzki z lastryka przecinakiem komunikacja 1,21*6,69+0,6*1,54 holl 132,20+4,3*0,72 B23 2,90 B10 2,80 B9 3,90 B8 3,90 B3 4,70 B4 1,40 B5 2,30 B7 6,30 B17 - część łącząca holl ze zmywalnią 4,69*2,33 B11 2,30	m2 	

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B31 1,2 B32 1,4 B33 1,4 B27 6,7 B28 1,2 B29 1,4 B30 1,4 B4 1,4 B6 28,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,2 1,4 1,4 6,7 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4
		razem	m2	28,1
52	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fugę dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.		
		B5 2,3 B10 2,8 B9 3,9 B8 3,9 B7 6,2 B4 1,4 B6 28,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,3 2,8 3,9 3,9 6,2 1,4 28,1
		razem	m2	48,6
53	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fuga niebieska.		
		B19 15,6 B35 1,6 B36 2,3 B34 6,6 B31 1,2 B32 1,4 B33 1,4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,6 1,6 2,3 6,6 1,2 1,4 1,4
		razem	m2	30,1
54	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fuga różowa lub czerwona.		
		B27 6,7 B28 1,2 B29 1,4 B30 1,4	m2 m2 m2 m2	6,7 1,2 1,4 1,4
		razem	m2	10,7
55		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Brushed Pine BROWN lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm		
		B38 4,17*3,53 B37 5,53*3,53 B26 5,91*3,60 B25 8,03*5,9	m2 m2 m2 m2	14,72 19,521 21,276 47,377
		razem	m2	102,894
56		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Caviar MAUVE TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm		
		B24 7,23*5,90 B22 6,92*5,90 B21 6,92*5,90 B20 6,91*5,90	m2 m2 m2 m2	42,657 40,828 40,828 40,769
		razem	m2	165,082
57		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Elm BROWN TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm		
		holl 46,06*2,64+10,23*1,59+1,6*0,4+4,35*2,83 B23 2,95*1,38-0,9*2,0	m2 m2	150,815 2,271
		razem	m2	153,086
58		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Metal Frame ALUMINIUM TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm		
		komunikacja 1,21*6,69+0,6*1,54 B3 1,87*3,14	m2 m2	9,019 5,872
		razem	m2	14,891
59		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Rock Grey lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm		
		B18 3,96*6,05 B17 4,84*2,48+6,5*5,9 B16 3,98*3,49	m2 m2 m2	23,958 50,353 13,89

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
BUDYNEK "B"
PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B15 4,38*3,49 B14 2,2*1,74 B13 2,93*1,78	m2 m2 m2	15,286 3,828 5,215
		razem	m2	112,53
60		Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem szczotkowym typu Algumata		
		1,95*1,77	m2	3,452
		razem	m2	3,452
Tynki i okładziny wewnętrzne				
61	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich		
		B3 (2,84+1,20)*3,20	m2	12,928
		B4 (1,2*2+1,15)*1,20	m2	4,26
		B5 (1,20+1,90*2)*1,20	m2	6
		komunikacja 15,74*3,20	m2	50,368
		holl - ściany pom. zmywalni 2,33*3,20	m2	7,456
		B18 i 19 6,20*3,58*2	m2	44,392
		B28 1,44*3,20	m2	4,608
		wejście do piwnicy, przy drzwiach wejściowych do bud. C 1,18*3,20*2	m2	7,552
		wejście do piwnicy przy B26 1,15*3,20*2	m2	7,36
		holl - ścianki pod lustro, powierzchnia od strony okien 1,36*3,20*3	m2	13,056
		B13 (4,11+4,23)*3,20	m2	26,688
		B15 i 16 2,57*3,20*2	m2	16,448
		razem	m2	201,116
62	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		B4 0,18*2,30	m2	0,414
		B5 0,45*2,30	m2	1,035
		B6 + komunikacja 0,42*2,0*2	m2	1,68
		B37 i 38 0,15*2,05*2	m2	0,615
		B38 0,95*2,05*2	m2	3,895
		razem	m2	7,639
63	KNR 4-01 0711/19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłozach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych		
		B17 3,63*0,25+2,69*0,3	m2	1,715
		belka stalowa 4,70*0,72	m2	3,384
		razem	m2	5,099
64	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		B6 3,58*0,25	m	0,895
		B17 3,58*0,25*2	m	1,79
		razem	m	2,685
65	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości ponad 25cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		B6 3,58*0,30*2	m	2,148
		B17 3,58*0,37*2	m	2,649
		B11 0,90*0,50*2	m	0,9
		razem	m	5,697
66	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		B3 4,7	m2	4,7
		B5 2,3	m2	2,3
		B18 20,3	m2	20,3
		B19 15,6	m2	15,6
		B20 36,9	m2	36,9
		B21 37	m2	37
		B22 37	m2	37
		B23 2,9	m2	2,9
		B24 38,7	m2	38,7
		B25 43,3	m2	43,3
		B26 18,5	m2	18,5
		B27 6,7	m2	6,7
		B28 1,2	m2	1,2
		B29 1,4	m2	1,4
		B30 1,4	m2	1,4
		B31 1,2	m2	1,2
		B32 1,4	m2	1,4

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B33 1,4	m2	1,4
		B34 6,6	m2	6,6
		B35 1,6	m2	1,6
		B36 2,3	m2	2,3
		B37 16,5	m2	16,5
		B38 12,1	m2	12,1
		B11 2,3	m2	2,3
		B12 132,2+4,3*0,72	m2	135,296
		B13 3,9	m2	3,9
		B14 2,7	m2	2,7
		B15 12,8	m2	12,8
		B16 11,7	m2	11,7
		B9 3,9-154,*0,5	m2	-73,1
		B10 2,8	m2	2,8
		razem	m2	409,396
67	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		B3 (2,84+1,67)*2*3,20	m2	28,864
		B5 (1,2+1,9)*2*1,2	m2	7,44
		komunikacja 9,20*1,68+3,30*2*1,78	m2	27,204
		B16 (3,68+3,19)*2*3,20	m2	43,968
		B15 (4,08+3,19)*2*3,20	m2	46,528
		B14 (1,9+1,44)*2*3,20	m2	21,376
		B13 (2,63+1,48)*2*3,20	m2	26,304
		B11 1,48*3,20	m2	4,736
		holl - ścianki pod lustra, od strony okien 1,36*3,20*3	m2	13,056
		B38 (3,87+3,23)*2*3,20	m2	45,44
		B37 (5,23+3,23)*2*3,20	m2	54,144
		B36 (1,22+1,89)*2*1,20	m2	7,464
		B35 (1,22+1,29)*2*1,20	m2	6,024
		B31,32,33 (1,26+0,98*2)*1,20+1,08*1,20+(1,26+1,08*2)*1,20	m2	9,264
		B34 9,49*1,20	m2	11,388
		B27 (2,12+3,3)*2*1,20	m2	13,008
		B28,29,30 (1,26+1,08*2)*1,20*2+(1,26+0,98*2)*1,20	m2	12,072
		B26 (5,61+3,3)*2*3,20+1,48*3,20	m2	61,76
		B25 (7,13+5,6)*2*3,58	m2	91,147
		B24 (6,93+5,6)*2*3,58	m2	89,715
		B23 (2,65+1,08)*2*3,58	m2	26,707
		B22 (6,62+5,6)*2*3,58	m2	87,495
		B21 (6,62+5,6)*2*3,58	m2	87,495
		B20 (6,61+5,6)*2*3,58	m2	87,424
		B19 17,69*1,58	m2	27,95
		B18 14,69*1,58	m2	23,21
		B17 15,16*3,58	m2	54,273
		holl 72,88*3,20	m2	233,216
		razem	m2	1 248,672
68	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		B10 (1,11+1,01)*2*2,98-0,9*2,0+5,34*2,98-0,9*2,0*2	m2	23,148
		B9 1,54*2,80+2,59*2,80+2,22*2,98*2+1,54*2,98-0,9*2,0	m2	27,584
		B8 (2,52+1,58)*2*2,85-0,9*2,0	m2	21,57
		B7 12,19*2,95-0,9*2,0	m2	34,161
		B4 (1,20+1,15)*2*2,88-0,9*2,0	m2	11,736
		B6 (5,62+5,58)*2*3,0+3,29*3,0*2+0,12*3,0+1,35*3,0-(1,0*2,0+1,5*1,5+2,69*3,0)+0,3*3,0*2+(1,7+0,6+4,99)*3,0-2,08*1,60*2	m2	96,044
		B16 (3,68+3,19)*2*2,98-(1,3*2,0+1,8*1,6)	m2	35,465
		B15 0,95*2,1	m2	1,995
		B18 16,19*2,10-(1,0*2,0+2,56*1,10)	m2	29,183
		B19 17,04*2,10-(1,0*2,0+2,56*1,10)	m2	30,968
		B5 (1,2+1,9)*2*2,10-(1,1*2,0+1,0*2,0)	m2	8,82
		B35 (1,22+1,29)*2*2,10-(0,9*2,0+1,1*1,7)	m2	6,872
		B36 (1,22+1,89)*2*2,10-0,9*2,0*2	m2	9,462
		B34 11,88*2,0-0,9*2,10*4+1,8*1,1	m2	18,18
		B31,32,33 (1,26+0,98)*2*2,10-0,9*2,0+(1,26+1,08)*2*2,10*2-0,9*2,0*2	m2	23,664
		B27 (3,3+2,12)*2*2,10-(0,9*2,0*4+1,8*1,1)	m2	13,584
		B26 3,50*0,8	m2	2,8
		B28,29,30 (1,26+0,98)*2*2,10-0,9*2,0+(1,26+1,08)*2*2,10*2-0,9*2,0*2	m2	23,664
		razem	m2	418,9
69	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x60 cm na zaprawie klejowej, np. Gres Plain Colours, białe, lub równoważnymi. Fugę kolor białą dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.		
		B15 0,95*2,10	m2	1,995
		B16 (3,68+3,19)*2*2,98-(1,3*2,0+1,8*1,6)	m2	35,465
		B10 (1,11+1,01)*2*2,98-0,9*2,0+5,34*2,98-0,9*2,0*2	m2	23,148
		B9 1,54*2,80+2,59*2,80+2,22*2,98*2+1,54*2,98-0,9*2,0	m2	27,584
		B8 (2,52+1,58)*2*2,85-0,9*2,0	m2	21,57
		B7 12,19*2,95-0,9*2,0	m2	34,161

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B4 (1,20+1,15)*2*2,88-0,9*2,0 B6 (5,62+5,58)*2*3,0+3,29*3,0*2+0,12*3,0+1,35*3,0-(1,0*2,0+1,5*1,5+2,69*3,0)+0,3*3,0*2+(1,7+0,6+4,99)*3,0-2,08*1,60*2 razem	m2 m2 m2	11,736 96,044 251,703
70	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej. np. Modern Gres Szkl.Struktura Motyw C, lub równoważnymi. Fuga w kolorze czarnym. B26 3,50*0,80 razem	 m2 m2	 2,8 2,8
71	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze niebieskim. B19 17,04*2,10-(1,0*2,0+2,56*1,10) B35 (1,22+1,29)*2*2,10-(0,9*2,0+1,1*1,7) B36 (1,22+1,89)*2*2,10-0,9*2,0*2 B34 11,88*2,0-0,9*2,10*4+1,8*1,1 B31,32,33 (1,26+0,98)*2*2,10-0,9*2,0+(1,26+1,08)*2*2,10*2-0,9*2,0*2 razem	 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 30,968 6,872 9,462 18,18 23,664 89,146
72	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze różowym lub czerwonym. B27 (3,3+2,12)*2*2,10-(0,9*2,0*4+1,8*1,1) B28,29,30 (1,26+0,98)*2*2,10-0,9*2,0+(1,26+1,08)*2*2,10*2-0,9*2,0*2 razem	 m2 m2 m2	 13,584 23,664 37,248
73	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze żółtym. B18 16,19*2,10-(1,0*2,0+2,56*1,10) razem	 m2 m2	 29,183 29,183
74		Okladzina ścian z wykładziny tarkett, na wys. 1,20 m, np. TARKETT AQUARELLE WALL HFS - Stone LIGHT lub równoważna komunikacja 8,28*1,20 razem	 m2 m2	 9,936 9,936
75	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, dla imitacji betonu architektonicznego (45,91+0,6+0,45+0,4)*2,50-(1,0*2,0*7+2,53*2,50) razem	 m2 m2	 98,075 98,075
76	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian, pod imitację betonu architektonicznego	m2	98,075
77		Wykonanie imitacji betonu architektonicznego na ścianach holl 98,075 razem	 m2 m2	 98,075 98,075
78		Przyklejenie lustro do ścian holl 1,20*3,0*3 razem	 m2 m2	 10,8 10,8
79	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym B4 1,40 B6 28,1 B17 49,3+3,63*0,48 B7 6,30 B8 3,9 komunikacja 3,38*1,21+1,54*0,6+1,21*0,6 B11 2,30+1,6*0,45+2,24*0,5 razem	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 1,4 28,1 51,042 6,3 3,9 5,74 4,14 100,622
80	KNR-W 2-02 2004/07	Obudowa jednowarstwowa 50-01 kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych B9 1,54*0,8 razem	 m2 m2	 1,232 1,232
81	KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz. 288 100,622 poz. 289 1,232	 m2 m2	 100,622 1,232

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	101,854
82	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fugę dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.		
		B5 (1,2+1,9)*2*2,10-(1,0*2,0+1,1*2,0)	m2	8,82
		razem	m2	8,82
		Roboty malarskie		
83	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy sufitów		
		B3 4,7	m2	4,7
		B4 1,4	m2	1,4
		B5 2,3	m2	2,3
		B6 28,1+2,69*0,3	m2	28,907
		B7 6,3	m2	6,3
		B8 3,+1,54*0,3	m2	3,462
		B9 3,9	m2	3,9
		B10 2,8	m2	2,8
		B11 2,3	m2	2,3
		B12 132,2	m2	132,2
		B13 3,9	m2	3,9
		B14 2,7	m2	2,7
		B15 12,8	m2	12,8
		B16 11,7	m2	11,7
		B17 49,3+4,3*0,72	m2	52,396
		B18 20,3	m2	20,3
		B19 15,6	m2	15,6
		B20 36,9	m2	36,9
		B21 37	m2	37
		B22 37	m2	37
		B23 2,9	m2	2,9
		B24 38,7	m2	38,7
		B25 43,3	m2	43,3
		wejście do piwnicy, przy drzwiach dymoszczelnych do bud. C 1,15*3,60	m2	4,14
		B26 18,5	m2	18,5
		B27 6,7	m2	6,7
		B28 1,2	m2	1,2
		B29 1,4	m2	1,4
		B30 1,4	m2	1,4
		B31 1,2	m2	1,2
		B32 1,4	m2	1,4
		B33 1,4	m2	1,4
		B34 6,6	m2	6,6
		B35 1,6	m2	1,6
		B36 2,3	m2	2,3
		B37 16,5	m2	16,5
		B38 12,1	m2	12,1
		wejście do piwnicy przy B37 1,15*3,60	m2	4,14
		komunikacja 6,69*1,21+0,6*1,54	m2	9,019
		razem	m2	593,064
84	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy ścian		
		B3 (1,67+2,84)*2*2,98	m2	26,88
		B4 (1,2+1,15)*2*0,88	m2	4,136
		B5 (1,2+1,9)*2*0,88	m2	5,456
		B6 (4,99+5,7)*2*1,0+3,3*1,0*2+1,35*1,0	m2	29,33
		B7 12,54*0,95	m2	11,913
		B8 (2,52+1,58)*2*0,85	m2	6,97
		B9 (1,54+2,52)*2*0,85	m2	6,902
		B10 (1,101+1,11)*2*0,98+5,34*0,98	m2	9,567
		B11 1,6*2,60	m2	4,16
		B13 (2,63+1,48)*2*2,98	m2	24,496
		B16 (3,68+3,19)*2*0,98	m2	13,465
		B17 (4,69+0,37+0,8+0,77+0,12+0,6*2+6,62)*3,0	m2	43,71
		B18 (0,35+0,9)*3,0+(1,37+14,79)*1,0	m2	19,91
		B19 17,54*1,67	m2	29,292
		B20 (6,61+5,6)*2*3,67	m2	89,621
		B21 (6,62+5,6)*2*3,67	m2	89,695
		B22 (6,62+5,6)*2*3,67	m2	89,695
		B23 (2,65+1,08)*2*3,67	m2	27,378
		B24 (6,93+5,6)*2*3,67	m2	91,97
		B25 (7,73+5,6)*2*3,67	m2	97,842
		wejście do piwnicy przy drzwiach dymoszczelnych do bud. C (1,15+3,60)*2*3,50	m2	33,25
		B26 (5,61+3,20)*2*2,98+(0,68*2+0,08)*2,98	m2	56,799
		B27 (2,12+3,30)*2*0,98	m2	10,623
		B28 (1,26+0,98)*2*0,98	m2	4,39
		B29 (1,26+1,08)*2*0,98	m2	4,586

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B30 (1,26+1,08)*2*0,98	m2	4,586
		komunikacja 15,67+3,30*2*1,63+9,07*1,53	m2	40,305
		B31 (1,26+0,98)*2*0,98	m2	4,39
		B32 (1,26+1,08)*2*0,98	m2	4,586
		B33 (1,26+1,08)*2*0,98	m2	4,586
		B34 (2,11+3,30)*2*0,98+1,4*0,98	m2	11,976
		wejście do piwnicy przy B37 (1,15+3,60)*2*3,50	m2	33,25
		B35 (1,22+1,29)*2*0,98	m2	4,92
		B36 (1,22+1,89)*2*0,98	m2	6,096
		B37 (5,23+3,23)*2*2,98	m2	50,422
		B38 (3,87+3,23)*2*2,98	m2	42,316
		holl 40,59*2,98+11,35*3,67+44,23*0,50	m2	184,728
		ścianki dla luster - od strony okien 1,36*2,98*3	m2	12,158
		razem	m2	1 236,355
85	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy sufitów		
		B3 4,7	m2	4,7
		B4 1,4	m2	1,4
		B5 2,3	m2	2,3
		B6 28,1+2,69*0,3	m2	28,907
		B7 6,3	m2	6,3
		B8 3,7+1,54*0,3	m2	3,462
		B9 3,9	m2	3,9
		B10 2,8	m2	2,8
		B11 2,3	m2	2,3
		B12 132,2	m2	132,2
		B13 3,9	m2	3,9
		B14 2,7	m2	2,7
		B15 12,8	m2	12,8
		B16 11,7	m2	11,7
		B17 49,3+4,3*0,72	m2	52,396
		B18 20,3	m2	20,3
		B19 15,6	m2	15,6
		B20 36,9	m2	36,9
		B21 37	m2	37
		B22 37	m2	37
		B23 2,9	m2	2,9
		B24 38,7	m2	38,7
		B25 43,3	m2	43,3
		wejście do piwnicy, przy drzwiach dymoszczelnych do bud. C 1,15*3,60	m2	4,14
		B26 18,5	m2	18,5
		B27 6,7	m2	6,7
		B28 1,2	m2	1,2
		B29 1,4	m2	1,4
		B30 1,4	m2	1,4
		B31 1,2	m2	1,2
		B32 1,4	m2	1,4
		B33 1,4	m2	1,4
		B34 6,6	m2	6,6
		B35 1,6	m2	1,6
		B36 2,3	m2	2,3
		B37 16,5	m2	16,5
		B38 12,1	m2	12,1
		wejście do piwnicy przy B37 1,15*3,60	m2	4,14
		komunikacja 6,69*1,21+0,6*1,54	m2	9,019
		razem	m2	593,064
86	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus BAROLO 105 lub równoważną - dotyczy ścian		
		holl - ściany wiatrołapu 1,60*0,45+2,24*0,5	m2	1,84
		holl - ściany B13, 14,15 6,60*2,98	m2	19,668
		holl - ściany nad imitacją betonu 44,17*0,48	m2	21,202
		B17 9,73*3,0-2,69*3,0+0,30*3,0*2	m2	22,92
		razem	m2	65,63
87	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą Caparol PREMIUM CLEAN lub równoważną - dotyczy ścian		
		B14 (1,90+1,44)*2*2,98	m2	19,906
		B15 (4,08+3,19)*2*2,98	m2	43,329
		razem	m2	63,235
		Stolarka okienna		
88	KNR 0-19 1024/01	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2		
		0,5*0,8	m2	0,4
		razem	m2	0,4

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
89	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 1,50*1,50	m2	2,25
		razem	m2	2,25
Stolarka drzwiowa				
90	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone, lub równoważne - D1 - analogia 1,0*2,06*7	m2	14,42
		razem	m2	14,42
91	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną, np PORTA AQUA, lub równoważne - D8 - analogia 0,90*2,06*5	m2	9,27
		razem	m2	9,27
92	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D9 - analogia 1,0*2,06*2	m2	4,12
		razem	m2	4,12
93	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną, np PORTA AQUA, lub równoważne - D10 - analogia 1,0*2,06	m2	2,06
		razem	m2	2,06
94	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi z profili aluminiowych ciepłych, jednoskrzydłowych, blacha laminowana PCV, kolor antracyt, z samozamykaczem - D11 1,10*2,05	m2	2,255
		razem	m2	2,255
95	KNR-W 2-02 1028/01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe, pełne, ocieźnica wahadłowa stała tzw. Blokowa, kolor biały, np. PORTA ENDURO lub równoważne - D12 1,0*2,09	m2	2,09
		razem	m2	2,09
96	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne z ościeżnicą, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z samozamykaczem, EI30, np. PORTA Metalowe lub równoważne - D3 1,0*2,06*2	m2	4,12
		razem	m2	4,12
97	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D14 - analogia 0,90*2,0*5	m2	9
		razem	m2	9
98	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone, lub równoważne - D15 - analogia 0,90*2,06*3	m2	5,562
		razem	m2	5,562
99	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D16 - analogia 0,90*2,06*7	m2	12,978
		razem	m2	12,978
100	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, ościeźnica regulowana, kolor szary, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA DESIERE model 1, wygłuszone, lub równoważne - D17 - analogia 1,50*2,50*2	m2	7,5
		razem	m2	7,5
101	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D18 - analogia 1,0*2,06	m2	2,06
		razem	m2	2,06

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
102	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowych, szklonych, z naświetlem, z samozamykaczem, kolor RAL 9006 lub 7047 - D20 1,90*2,50	m2	4,75
		razem	m2	4,75
103	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn z profili aluminiowych, z drzwiami dwuskrzydłowymi, system bezszprosowy, szklone szkłem hartowanym gr. 12 mm, kolor RAL 9006 - W4 2,33*2,50	m2	5,825
		razem	m2	5,825
104	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn z profili aluminiowych ciepłych, z drzwiami dwuskrzydłowymi, system bezszprosowy, szklone szkłem hartowanym gr. 12 mm, z naklejkami dekoracyjnymi, kolor RAL 9006 - W2 (1,60+2,24)*2,60	m2	9,984
		razem	m2	9,984
105		Zakup i montaż ściany mobilnej w systemie np. Optimal 50 - parkowanej bocznie, z płyt laminowanych lub równoważnej	kpl	1
		Elewacja		
106		Rozbiórka schodów zewnętrznych, z wywozem i utylizacją gruzu	kpl	1
107	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład wykop pod ławę fundamentową 20,52*0,60*0,80	m3	9,85
		razem	m3	9,85
108	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10 18,0*0,50*0,10	m3	0,9
		razem	m3	0,9
109	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu B25 18,0*0,40*0,50	m3	3,6
		razem	m3	3,6
110	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 6 mm	t	0,02
111	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 12 mm	t	0,017
112	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 18,0*0,30	m2	5,4
		razem	m2	5,4
113	NNRNKB 8 0188/01	Ściany z bloczków ogrodzeniowych gr. 20 cm np. JONIEC BH20, kolor MARENGO, lub równoważnych - analogia 18,0*1,20	m2	21,6
		razem	m2	21,6
114	KNR 4-01 0203/02	Uzupełnienie betonu w bloczkach ogrodzeniowych o grubości do 20cm - analogia 18,0*1,20*0,12	m3	2,592
		razem	m3	2,592
115	KNR 2-02 0702/01	Przekrycie ścian z bloczków ogrodzeniowych daszkami gr. 5 cm np. JONIEC, kolor MARENGO - analogia 18,0*0,20	m2	3,6
		razem	m2	3,6
116	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 123,33*0,60*0,60	m3	44,399
		razem	m3	44,399
117	KNR AT-26 0101/04	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych 123,33*0,50	m2	61,665
		razem	m2	61,665
118	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowo-kauczukowego np. IZOCHAN WL lub równoważnego	m2	61,665
119	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian fundamentowych przez przyklejenie płyt styropianowych wodoodpornych gr. 12 cm	m2	61,665

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
120	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 123,55*0,65	m2	80,308
		razem	m2	80,308
121	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowo-kaucukowego np. IZOCHAN WL lub równoważnego	m2	80,308
122	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	44,399
123	KNR AT-26 0101/01	Zeskrobanie struktury baranka na tynku zewnętrznym 60,4*4,10+12,72*3,65+58,65*3,25	m2	484,681
		razem	m2	484,681
124	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy okapowej listwa okapowa cokołowa 131,77 listwy okapowe nadokienne 65,30	m m	131,77 65,3
		razem	m	197,07
125	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ściany 484,681	m2	484,681
		razem	m2	484,681
126	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm	m2	484,681
127	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm gzyms 58,65*0,56	m2	32,844
		razem	m2	32,844
128	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	2 425
129	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 484,681+32,844	m2	517,525
		razem	m2	517,525
130	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi (5,0+5,1*5+6,8+5,0*6+4,4+6,76*14+6,6+5,28*2+5,4+5,0)*0,30	m2	58,17
		razem	m2	58,17
131	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	192,1
132	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 462,194+74,295+8,5	m2	544,989
		razem	m2	544,989
133	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	434,73
134	KNR K-04 0202/05	Dwukrotne malowanie tynków krzemianowych o strukturze czesanej poziomo i pionowo farbą np. CAPAROL 3D Indeko Plus weis lub równoważną	m2	434,73
135	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, np. Caparol GRANIT 40, lub równoważnego 19,50*3,81	m2	74,295
		razem	m2	74,295
136	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, np. Caparol GRANIT 20, lub równoważnego 3,40*2,50	m2	8,5
		razem	m2	8,5
137	KNR K-04 0109/01	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mozaikowych z zaprawy np. CAPAROL CL/S7 lub równoważnej 4,0*1,20*0,5+37,0*0,21+2,20*0,20*2+4,70*0,5*2+15,8*1,25+7,9*1,15+11,62*0,6+5,6*0,20+29,85*0,5	m2	67,602
		razem	m2	67,602
138	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu B25- dla zamontowania konstrukcji portalu wejściowego		

Przedmiar

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,50*0,50*0,80*4	m3	0,8
		razem	m3	0,8
139	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 6 mm	t	0,006
140	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 12 mm	t	0,016
141		Wykonanie i montaż portalu wejściowego P1 z szkła hartowanego gr. 15 mm, barwionego na kolor czerwony RAL 3031, na konstrukcji stalowej z profili prostokątnych 4x6 cm w kolorze RAL 9006	kpl	1
142	KNR 2-02 1220/04	Montaż daszka szklanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej		
		2,0*0,90+1,20*0,9	m2	2,88
		razem	m2	2,88
143	NNRNKB 6 0541/02	Podokienniki z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kolor RAL 9006		
		podokienniki 1,86*0,35*7+1,96*0,35*5+1,06*0,35+2,62*0,35*14+2,14*0,35*2+2,22*0,35+1,16*0,35*8	m2	26,719
		razem	m2	26,719
144		Uzupełnienie balustrady zewnętrznej, przy wejściu do wiatrołapu B23	kpl	1
145	KNR 4-01 0203/02	Wyrównanie betonem ściany wejścia zewnętrznego do piwnicy		
		7,40*0,12*0,05	m3	0,044
		razem	m3	0,044
146	KNR 2-02 1219/01	Montaż pokrywy z blachy stalowej, wejścia zewnętrznego do piwnicy (wg. projektu indywidualnego)	szt	1
147	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m		
		16,0*5,20+40,0*4,20+5,0*4,60+15,50*5,15+60,0*4,28	m2	610,825
		razem	m2	610,825

Kosztyorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Budynek "B"				
		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	58,6		
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,72		
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	52,55		
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników zewnętrznych	m2	16,89		
5	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	1,9		
6	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych	szt	25		
7	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,04		
8	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	12,48		
9	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	13,256		
10	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	3,272		
11	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2,009		
12		Rozbiórka obudowy wejścia do kotłowni, z wywozem gruzu i utylizacją	kpl	1		
13	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2	72,1		
14	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m2	24,68		
15	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian	m2	525,143		
16	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	338,48		
17	NNRNKB 8 1136/01	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych - wsp. do R=0,4, M i S=0	m2	28,6		
18		Rozbiórka murka oporowego przy schodach wejściowych do budynku, od strony boiska, wraz z wywozem gruzu i utylizacją	kpl	1		
19	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru	m3	20,277		
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	20,277		
21	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 2	m3	20,277		
		Roboty nowe - dach				
22	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii PCV gr. 0,5 mm	m2	737,19		
23	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS 100 dach gr. 10 cm, na sucho	m2	783,59		
24	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropapy jednostronnie oklejonej papą, gr. 10 cm, na sucho	m2	737,19		
25	KNR 0-23 2612/05	Przymocowanie płyt styropapy do podłoża za pomocą dybli plastikowych - analogia	szt	3 685		
26	KNR-W 4-01 0819/03	Sklejka wodoodporna gr. 21 mm mocowana mechanicznie do podłoża - analogia	m2	80,9		
27	KNR 2-02 0609/07	Kliny styropianowe 10x10 cm - analogia	m	72,5		
28	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	51,475		
29	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną samoprzylepną, nawierzchniową, gr. 5,2 mm, z wywinięciem na ogniomur	m2	743,085		
30	KNR-W 2-02 0522/01	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 9006	m	57,5		

Kosztyorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm, kolor RAL 9006	m	25,8		
32	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, kolor RAL 9006, o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	97,666		
33	KNR-W 4-01 0519/05	Obróbki z papy (kołnierze) kominków wentylacyjnych	m2	11		
		Ściany wewnętrzne				
34	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,088		
35	NNRNKB 8 0188/06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej	m2	43,957		
36	NNRNKB 8 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej	m2	88,192		
37	KNR 0-27 0162/01	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o dł. 59cm i grubości 8,0cm na zapr. cem-wap. - analogia	m2	36,892		
38	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,255		
39	NNRNKB 11 2023/01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	3,222		
40	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	11,4		
41	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	10		
42	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	2		
43	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 240	m	4,7		
44	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na belce stalowej	m2	5,264		
45	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na belce stalowej	m2	4,7		
46	KNR 2-02 0123/06	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/2 cegły	m2	2,256		
47	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	10		
		Posadzki				
48	KNR-W 4-01 0804/06	Nacięcie istniejącej posadzki z lastryka przecinakiem	m2	185,743		
49	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	586,13		
50	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - krotność 4	m2	586,13		
51	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	89,5		
52	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fugę dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.	m2	48,6		
53	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fuga niebieska.	m2	30,1		
54	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fuga różowa lub czerwona.	m2	10,7		
55		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Brushed Pine BROWN lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm	m2	102,894		
56		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Caviar MAUVE TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm	m2	165,082		

Kosztyorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
57		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Elm BROWN TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm	m2	153,086		
58		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Metal Frame ALUMINIUM TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm	m2	14,891		
59		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Rock Grey lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm	m2	112,53		
60		Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem szczotkowym typu Algumata	m2	3,452		
Tynki i okładziny wewnętrzne						
61	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	201,116		
62	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	7,639		
63	KNR 4-01 0711/19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych	m2	5,099		
64	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	2,685		
65	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości ponad 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,697		
66	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	409,396		
67	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	1 248,672		
68	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	418,9		
69	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x60 cm na zaprawie klejowej, np. Gres Plain Colours, białe, lub równoważnymi. Fugę kolor białą dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.	m2	251,703		
70	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej. np. Modern Gres Szkl.Struktura Motyw C, lub równoważnymi. Fuga w kolorze czarnym.	m2	2,8		
71	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze niebieskim.	m2	89,146		
72	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze różowym lub czerwonym.	m2	37,248		
73	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze złotym.	m2	29,183		
74		Okładzina ścian z wykładziny tarkett, na wys. 1,20 m, np. TARKETT AQUARELLE WALL HFS - Stone LIGHT lub równoważna	m2	9,936		
75	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, dla imitacji betonu architektonicznego	m2	98,075		
76	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian, pod imitację betonu architektonicznego	m2	98,075		
77		Wykonanie imitacji betonu architektonicznego na ścianach	m2	98,075		
78		Przyklejenie luster do ścian	m2	10,8		
79	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	100,622		
80	KNR-W 2-02 2004/07	Obudowa jednowarstwowa 50-01 kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,232		

Kosztyorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
81	KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	101,854		
82	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fugę dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.	m2	8,82		
		Roboty malarskie				
83	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy sufitów	m2	593,064		
84	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy ścian	m2	1 236,355		
85	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy sufitów	m2	593,064		
86	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus BAROLO 105 lub równoważną - dotyczy ścian	m2	65,63		
87	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą Caparol PREMIUM CLEAN lub równoważną - dotyczy ścian	m2	63,235		
		Stolarka okienna				
88	KNR 0-19 1024/01	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2	m2	0,4		
89	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2	m2	2,25		
		Stolarka drzwiowa				
90	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone, lub równoważne - D1 - analogia	m2	14,42		
91	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną, np. PORTA AQUA, lub równoważne - D8 - analogia	m2	9,27		
92	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D9 - analogia	m2	4,12		
93	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną, np. PORTA AQUA, lub równoważne - D10 - analogia	m2	2,06		
94	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi z profili aluminiowych ciepłych, jednoskrzydłowych, blacha laminowana PCV, kolor antracyt, z samozamykaczem - D11	m2	2,255		
95	KNR-W 2-02 1028/01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe, pełne, ocieźnica wahadłowa stała tzw. Blokowa, kolor biały, np. PORTA ENDURO lub równoważne - D12	m2	2,09		
96	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne z ościeżnicą, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z samozamykaczem, EI30, np. PORTA Metalowe lub równoważne - D3	m2	4,12		
97	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D14 - analogia	m2	9		
98	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone, lub równoważne - D15 - analogia	m2	5,562		
99	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D16 - analogia	m2	12,978		
100	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, ościeźnica regulowana, kolor szary, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA DESIERE model 1, wygłuszone, lub równoważne - D17 - analogia	m2	7,5		
101	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D18 - analogia	m2	2,06		
102	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowych, szklonych, z zaświatłem, z samozamykaczem, kolor RAL 9006 lub 7047 - D20	m2	4,75		

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
103	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn z profili aluminiowych, z drzwiami dwuskrzydłowymi, system bezszprosowy, szklone szkłem hartowanym gr. 12 mm, kolor RAL 9006 - W4	m2	5,825		
104	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn z profili aluminiowych ciepłych, z drzwiami dwuskrzydłowymi, system bezszprosowy, szklone szkłem hartowanym gr. 12 mm, z naklejkami dekoracyjnymi, kolor RAL 9006 - W2	m2	9,984		
105		Zakup i montaż ściany mobilnej w systemie np. Optimal 50 - parkowanej bocznie, z płyt laminowanych lub równoważnej	kpl	1		
		Elewacja				
106		Rozbiórka schodów zewnętrznych, z wywozem i utylizacją gruzu	kpl	1		
107	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	9,85		
108	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10	m3	0,9		
109	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu B25	m3	3,6		
110	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 6 mm	t	0,02		
111	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 12 mm	t	0,017		
112	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	5,4		
113	NNRNKB 8 0188/01	Ściany z bloczków ogrodzeniowych gr. 20 cm np. JONIEC BH20, kolor MARENGO, lub równoważnych - analogia	m2	21,6		
114	KNR 4-01 0203/02	Uzupełnienie betonu w bloczkach ogrodzeniowych o grubości do 20cm - analogia	m3	2,592		
115	KNR 2-02 0702/01	Przekrycie ścian z bloczków ogrodzeniowych daszkami gr. 5 cm np. JONIEC, kolor MARENGO - analogia	m2	3,6		
116	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	44,399		
117	KNR AT-26 0101/04	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych	m2	61,665		
118	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowo-kauczukowego np. IZOCHAN WL lub równoważnego	m2	61,665		
119	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian fundamentowych przez przyklejenie płyt styropianowych wodoodpornych gr. 12 cm	m2	61,665		
120	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	80,308		
121	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowo-kauczukowego np. IZOCHAN WL lub równoważnego	m2	80,308		
122	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	44,399		
123	KNR AT-26 0101/01	Zeskrobanie struktury baranka na tynku zewnętrznym	m2	484,681		
124	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy okapowej	m	197,07		
125	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	484,681		
126	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm	m2	484,681		
127	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm	m2	32,844		
128	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	2 425		
129	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	517,525		
130	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	58,17		
131	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	192,1		
132	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	544,989		

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
133	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	434,73		
134	KNR K-04 0202/05	Dwukrotne malowanie tynków krzemianowych o strukturze czesanej poziomo i pionowo farbą np. CAPAROL 3D Indeko Plus weis lub równoważną	m2	434,73		
135	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, np. Caparol GRANIT 40, lub równoważnego	m2	74,295		
136	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, np. Caparol GRANIT 20, lub równoważnego	m2	8,5		
137	KNR K-04 0109/01	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mozaikowych z zaprawy np. CAPAROL CL/S7 lub równoważnej	m2	67,602		
138	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu B25- dla zamontowania konstrukcji portalu wejściowego	m3	0,8		
139	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 6 mm	t	0,006		
140	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 12 mm	t	0,016		
141		Wykonanie i montaż portalu wejściowego P1 z szkła hartowanego gr. 15 mm, barwionego na kolor czerwony RAL 3031, na konstrukcji stalowej z profili prostokątnych 4x6 cm w kolorze RAL 9006	kpl	1		
142	KNR 2-02 1220/04	Montaż daszka szklanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej	m2	2,88		
143	NNRNKB 6 0541/02	Podokienniki z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kolor RAL 9006	m2	26,719		
144		Uzupełnienie balustrady zewnętrznej, przy wejściu do wiatrołapu B23	kpl	1		
145	KNR 4-01 0203/02	Wyrównanie betonem ściany wejścia zewnętrznego do piwnicy	m3	0,044		
146	KNR 2-02 1219/01	Montaż pokrywy z blachy stalowej, wejścia zewnętrznego do piwnicy (wg. projektu indywidualnego)	szt	1		
147	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m	m2	610,825		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Budynek "B"						
		Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0535/04 wyd.III 1999	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku						
		58,6 m						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,15				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
2	KNR 4-01 0535/06 wyd.III 1999	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku						
		24,72 m						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,11				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
3	KNR 4-01 0535/08 wyd.III 1999	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku						
		52,55 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,3				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
4	KNR 4-01 0535/08 wyd.III 1999	Rozbiórka podokienników zewnętrznych						
		16,89 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,3				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
5	KNR 4-01 0354/11 wyd.III 1999	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych						
		1,9 m						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,68				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
6	KNR 4-01 0354/04 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych						
		25 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1,16				
		Razem k.b.						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Koszty pośrednie Zysk Razem						
7	KNR 4-01 0354/05 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2m2						
		3,04 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,52				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
8	KNR 4-01 0348/03 wyd.III 1999	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej						
		12,48 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,95				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
9	KNR 4-01 0349/02 wyd.III 1999	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej						
		13,256 m3						
		Robocizna Cieśle gr.II (ATH 6) Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g r-g	0,17 7,1				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
10	KNR 4-01 0329/03 wyd.III 1999	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej						
		3,272 m3						
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	8,63				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
11	KNR 4-01 0329/02 wyd.III 1999	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej						
		2,009 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1,08				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
12		Rozbiórka obudowy wejścia do kotłowni, z wywozem gruzu i utylizacją						
		1 kpl						
		Materialy Rozbiórka z usunięciem gruzu i utylizacją, obudowy wejścia do piwnicy	kpl	1				
		Razem k.b.						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
13	KNR-W 4-01 0821/08 wyd.III 2000	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych						
		72,1 m2						
		Robocizna Robotnicy (ATH 23)	r-g	1,38				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
14	KNR-W 4-01 0812/05 wyd.III 2000	Rozebranie posadzek z płytek na kleju						
		24,68 m2						
		Robocizna Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,92				
		Materiały Materiały pomocnicze	%	2				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
15	KNR 4-01 1208/02 wyd.III 1999	Ługowanie farby z tynków ścian						
		525,143 m2						
		Robocizna Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,376				
		Materiały Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1				
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003				
		Gips budowlany	t	0,000004				
		Materiały pomocnicze	%	2				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
16	KNR 4-01 0818/05 wyd.III 1999	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych						
		338,48 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,18				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
17	NNRNKB 8 1136/01 1997	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych - wsp. do R=0,4, M i S=0						
		28,6 m2						
		Robocizna Posadzkarze gr.II (ATH 18)	r-g	0,196				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,02				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
18		Rozbiórka murka oporowego przy schodach wejściowych do budynku, od strony boiska, wraz z wywozem gruzu i utylizacją						
		1 kpl						
		Materiały						
		Rozbiórka z usunięciem gruzu i utylizacją, obudowy wejścia do piwnicy	kpl	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
19	KNR 4-01 0106/04 wyd.III 1999	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru						
		20,277 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	4,54				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
20	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km						
		20,277 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1,39				
		Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
21	KNR 4-01 0108/10 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 2						
		20,277 m3						
		Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Roboty nowe - dach						
22	KNR 2-02 0607/02 wyd.V 1995	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii PCV gr. 0,5 mm						
		737,19 m2						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,0787				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0846				
		Materiały						
		Folia PCV 0,5mm	m2	1,3				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0005				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						

Tworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
BUDYNEK "B"
PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNR 2-02 0609/03 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS 100 dach gr. 10 cm, na sucho						
		783,59 m2						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,0819				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0072				
		Materiały						
		Płyty styropianowe EPS 100 dacha grubości 10cm	m2	1,05				
24	KNR 2-02 0609/03 wyd.V 1995	Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0032				
		Środek transportowy	m-g	0,0047				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
25	KNR 0-23 2612/05 wyd.I 1999	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropapy jednostronnie oklejonej papą, gr. 10 cm, na sucho						
		737,19 m2						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,0819				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0072				
		Materiały						
		Styropapa jednostronnie oklejona papą, gr. 10 cm	m2	1,05				
26	KNR 0-23 2612/05 wyd.I 1999	Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0032				
		Środek transportowy	m-g	0,0047				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
27	KNR 0-23 2612/05 wyd.I 1999	Przymocowanie płyt styropapy do podłoża za pomocą dybli plastikowych - analogia						
		3 685 szt						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,0084				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0725				
		Materiały						
		Dyble plastikowe z trzpieniem metalowym	szt	1,04				
28	KNR 0-23 2612/05 wyd.I 1999	Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0002				
		Środek transportowy	m-g	0,0002				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
29	KNR 0-23 2612/05 wyd.I 1999	Razem						
30	KNR-W 4-01 0819/03 wyd.III 2000	Sklejka wodoodporna gr. 21 mm mocowana mechanicznie do podłoża - analogia						
		80,9 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,49				
		Materiały						
		Sklejka wodoodporna 21 mm	m2	1,05				

Kosztozys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2				
		Materiały pomocnicze	%	2				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
27	KNR 2-02 0609/07 wyd.V 1995	Kliny styropianowe 10x10 cm - analogia						
		72,5 m						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,0456				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,01				
		Materiały						
		Kliny styropianowe 10x10 cm	m	1,03				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0008				
		Środek transportowy	m-g	0,0013				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
28	KNR 0-23 2612/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi						
		51,475 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,275				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,275				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0612				
		Materiały						
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4				
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007				
		Środek transportowy	m-g	0,0052				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
29	KNR-W 2-02 0504/01 wyd.VI 2017	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną samoprzylepną, nawierzchniową, gr. 5,2 mm, z wywinięciem na ogniomur						
		743,085 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,216				
		Materiały						
		Papa termozgrzewalna samoprzylepna, nawierzchniowa, gr. 5,2 mm	m2	1,18				
		Gaz propan, butan	kg	0,23				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0048				
		Środek transportowy	m-g	0,0122				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
30	KNR-W 2-02 0522/01 wyd.VI 2017	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 9006						
		57,5 m						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,399				
		Materiały						
		Rynny z blachy ocynk. powlekanej, RAL 9006, 125 mm	m	1,03				
		Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 125mm	szt	2				
31	KNR-W 2-02 0529/01 wyd.VI 2017	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm, kolor RAL 9006						
		25,8 m						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,513				
		Materiały						
		Rury spustowe z blachy ocynk. powlekanej, RAL 9006, 100 mm	szt	1,03				
		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 100 mm	szt	0,33				
32	NNRNKB 6 0541/02 1996	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, kolor RAL 9006, o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm						
		97,666 m2						
		Robocizna						
		Blacharze gr.II (ATH 3)	r-g	0,64				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,71				
		Materiały						
		Blacha stalowa ocynk. 0,50mm, powlekana, RAL 9006	m2	1,23				
33	KNR-W 4-01 0519/05 wyd.III 2000	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,008				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
33	KNR-W 4-01 0519/05 wyd.III 2000	Razem						
		Obróbki z papy (kołnierze) kominków wentylacyjnych						
		11 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,69				
		Materiały						
		Papa termozgrzewalna samoprzylepna, nawierzchniowa, gr. 5,2 mm	m2	1,18				
33	KNR-W 4-01 0519/05 wyd.III 2000	Gaz propan, butan	kg	0,4				

Kosztozarys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały pomocnicze	%	2				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,02				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Ściany wewnętrzne						
34	KNR 4-01 0304/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej						
		1,088 m3						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	2,67				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,37				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	4,1				
		Materiały						
		Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	34,5				
		Cement portlandzki 35	kg	17,95				
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	10,6				
		Piasek do zapraw	m3	0,093				
		Woda	m3	0,043				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,13				
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,9				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
35	NNRNKB 8 0188/06 1997	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej						
		43,957 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,49				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,11				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,26				
		Materiały						
		Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm	szt	7,18				
		Zaprawa klejowa GAZOBEX - sucha mieszanka	kg	4,92				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
36	NNRNKB 8 0190a/04 1997	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej						
		88,192 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,4				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,11				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,2				
		Materiały						
		Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm	szt	7,18				
		Zaprawa klejowa GAZOBEX - sucha mieszanka	kg	3,23				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,06				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
37	KNR 0-27 0162/01 wyd.I 1999	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o dł. 59cm i grubości 8,0cm na zapr. cem-wap. - analogia						
		36,892 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,58				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,1				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,12				
		Materiały						
		Płytki z betonu komórkowego 59x24x8cm	szt	8,14				
		Zaprawa cementowo-wapienna m.2	m3	0,005				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
38	KNR 4-01 0303/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej						
		2,255 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,98				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,08				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1,53				
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	48,6				
		Cement portlandzki 35	kg	6,38				
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	3,56				
		Piasek do zapraw	m3	0,032				
		Woda	m3	0,015				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,05				
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,26				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
39	NNRNKB 11 2023/01 1998	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym						
		3,222 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III (ATH 12)	r-g	1,35				
		Montażysci gr.II (ATH 11)	r-g	0,9				
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	2,06				
		Profil UW	m	0,71				
		Profil CW	m	1,84				
		Wkręty RIGIPS	szt	24,5				
		Łączniki rozporowe	szt	1,53				
		Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,89				
		Taśma spoinowa	m	2,96				
		Taśma uszczelniająca	m	1,16				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Wyciąg	m-g	0,035				
		Środek transportowy	m-g	0,028				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
40	KNR 2-02 0126/05 wyd.V 1995	Ułożenie nadproży prefabrykowanych						
		11,4 m						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,11				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,09				
		Materiały						
		Nadproża prefabrykowane	m	1,02				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,02				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
41	KNR 4-01 0422/03 wyd.III 1999	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami						
		10 szt						
		Robocizna						
		Cieśle gr.IV (ATH 7)	r-g	0,588				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,4326				
		Materiały						
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,028				
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,0007				
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,002				
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,13				
		Materiały pomocnicze	%	2				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
42	KNR 4-01 0346/04 wyd.III 1999	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej						
		2 gniazdo						
		Robocizna						
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,17				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1,32				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
43	KNR 4-01 0313/05 wyd.III 1999	Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej HEB 240						
		4,7 m						
		Robocizna						
		Murarze gr.II (ATH 14)	r-g	1,47				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,17				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,52				
		Materiały						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	12				
		Cement portlandzki 35	kg	13,7				
		Piasek do zapraw	m3	0,036				
		Dwuteowniki HEB 240	kg	83,2				
		Woda	m3	0,017				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,07				
		Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,14				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
44	KNR 4-01 0703/02 wyd.III 1999	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belce stalowej						
		5,264 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,21				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,15				
		Materiały						
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	1,1				
		Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,1				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
45	KNR 4-01 0704/03 wyd.III 1999	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na belce stalowej						
		4,7 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,2				
		Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	0,03				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,26				
		Materiały						
		Cement portlandzki 35	t	0,0041				
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0004				
		Piasek do zapraw	m3	0,0119				
		Woda	m3	0,0036				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02				
		Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,02				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
46	KNR 2-02 0123/06 wyd.V 1995	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/2 cegły						
		2,256 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,81				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,82				
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	52,9				
		Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,052				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,23				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
47	KNR 4-01 0422/07 wyd.III 1999	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami						
		10 szt						
		Robocizna						
		Cieśle gr.IV (ATH 7)	r-g	0,158				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,228				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Posadzki						
48	KNR-W 4-01 0804/06 wyd.III 2000	Nacięcie istniejącej posadzki z lastryka przecinakiem						
		185,743 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,45				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
49	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko						
		586,13 m2						
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	0,5719				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0869				
		Materialy						
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206				
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0003				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0313				
		Środek transportowy	m-g	0,0006				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
50	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - krotność 4						
		586,13 m2						
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	0,1136				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,1728				
		Materialy						
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,042				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Wyciąg	m-g	0,0632				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
51	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej						
		89,5 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II (ATH 18)	r-g	0,1644				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0548				
		Materiały						
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	4,75				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093				
		Środek transportowy	m-g	0,0001				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
52	NNRNKB 6 2806/05 1996	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fugę dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.						
		48,6 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III (ATH 19)	r-g	1,59				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,12				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm ceramika-paradyż, large	m2	1,02				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	7,96				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03				
		Środek transportowy	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
53	NNRNKB 6 2806/05 1996	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fuga niebieska.						
		30,1 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III (ATH 19)	r-g	1,59				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,12				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm ceramika-paradyż, large	m2	1,02				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	7,96				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (niebieska)	kg	0,27				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03				
		Środek transportowy	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						

Koszty

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
54	NNRNKB 6 2806/05 1996	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, np. gres techniczny kwazar-grafit 30x30 cm ceramika-paradyż, large, lub z równoważnych. Fuga różowa lub czerwona.						
		10,7 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III (ATH 19)	r-g	1,59				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,12				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm ceramika-paradyż, large	m2	1,02				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	7,96				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (różowa lub czerwona)	kg	0,27				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03				
		Środek transportowy	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
55		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Brushed Pine BROWN lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm						
		102,894 m2						
		Materiały						
		Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 PLUS Brushed Pine BROWN (Robocizna+Materiał)	m2	1,03				
		Razem k.b.						
		Razem						
56		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Caviar MAUVE TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm						
		165,082 m2						
		Materiały						
		Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 Caviar MAUVE TARKETT (Robocizna+Materiał)	m2	1,03				
		Razem k.b.						
		Razem						
57		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Elm BROWN TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm						
		153,086 m2						
		Materiały						
		Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 Elm BROWN TARKETT (Robocizna+Materiał)	m2	1,03				
		Razem k.b.						
		Razem						
58		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Metal Frame ALUMINIUM TARKETT lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm						
		14,891 m2						
		Materiały						
		Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 Metal Frame ALUMINIUM TARKETT (Robocizna+Materiał)	m2	1,03				
		Razem k.b.						
		Razem						
59		Posadzka z wykładziny tarkett np. iD INSPIRATION 55&55 PLUS Rock Grey lub równoważna, z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm						
		112,53 m2						
		Materiały						
		Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 PLUS Rock Grey (Robocizna+Materiał)	m2	1,03				
		Razem k.b.						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
60		Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem szczotkowym typu Algumata						
		3,452 m2						
		Materiały						
		Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem szczotkowym, Algumata	m2	1,03				
		Razem k.b.						
		Razem						
		Tynki i okładziny wewnętrzne						
61	KNR 4-01 0716/02 wyd.III 1999	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich						
		201,116 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,43				
		Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	0,09				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,17				
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052				
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,0066				
		Piasek do zapraw	m3	0,0266				
		Woda	m3	0,0067				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04				
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
62	KNR 4-01 0711/01 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu						
		7,639 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,88				
		Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	0,09				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,54				
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052				
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,0066				
		Piasek do zapraw	m3	0,0266				
		Woda	m3	0,0067				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,05				
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
63	KNR 4-01 0711/19 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych						
		5,099 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	1,77				
		Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	0,11				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,72				
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0061				
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,0076				
		Piasek do zapraw	m3	0,0308				
		Woda	m3	0,0078				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,05				
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,05				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
64	KNR 4-01 0708/02 wyd.III 1999	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów						
		2,685 m						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,49				
		Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	0,04				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,22				
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0013				
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,0017				
		Piasek do zapraw	m3	0,0067				
		Woda	m3	0,0017				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01				
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
65	KNR 4-01 0708/03 wyd.III 1999	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości ponad 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów						
		5,697 m						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,66				
		Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	0,05				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,24				
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0021				
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,0026				
		Piasek do zapraw	m3	0,0106				
		Woda	m3	0,0027				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,02				
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
66	KNR K-04 0305/04 wyd.I 2002	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku						
		409,396 m2						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robocizna Robotnicy (ATH 23) Materiały Gładź szpachlowa Środek gruntujący GRUNTOLIT-W Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g t dm3 m3 % m-g m-g	0,268 0,00332 0,15 0,0022 1.5 0,028 0,008				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
67	KNR K-04 0305/01 wyd.I 2002	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 1 248,672 m2 Robocizna Robotnicy (ATH 23) Materiały Gładź szpachlowa Środek gruntujący GRUNTOLIT-W Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g t dm3 m3 % m-g m-g	0,236 0,00324 0,15 0,0021 1.5 0,028 0,008				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
68	KNR 2-02 0829/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 418,9 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II (ATH 18) Robotnicy gr.I (ATH 21) Materiały Zaprawa klejowa do płytek gresowych Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g r-g kg % m-g	0,2426 0,0607 4,75 1.5 0,0072				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
69	KNR-W 2-02 0840/07 wyd.VI 2017	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x60 cm na zaprawie klejowej, np. Gres Plain Colours, białe, lub równoważnymi. Fugę kolor biały dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca. 251,703 m2 Robocizna Robotnicy (ATH 23) Materiały Płytki kamionkowe GRES 30x60 cm Gres Plain Colours, białe, PARADYŻ Zaprawa klejowa do płytek gresowych Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze	r-g m2 kg kg %	0,668 1,05 2,84 0,188 1.5				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0435				
		Środek transportowy	m-g	0,0369				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
70	KNR-W 2-02 0840/04 wyd.VI 2017	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej, np. Modern Gres Szkl.Struktura Motyw C, lub równoważnymi. Fuga w kolorze czarnym.						
		2,8 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	1,3				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 19,8x19,8 cm Modern Gres Szkl. Struktura Motyw C, PARADYŻ	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	2,84				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (czarna)	kg	0,3759				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0435				
		Środek transportowy	m-g	0,0369				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
71	KNR-W 2-02 0840/06 wyd.VI 2017	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze niebieskim.						
		89,146 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	1,03				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm, PARADYŻ	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	2,84				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (niebieska)	kg	0,25				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0435				
		Środek transportowy	m-g	0,0369				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
72	KNR-W 2-02 0840/06 wyd.VI 2017	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze różowym lub czerwonym.						
		37,248 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	1,03				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm, PARADYŻ	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	2,84				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (różowa lub czerwona)	kg	0,25				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0435				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Środek transportowy	m-g	0,0369				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
73	KNR-W 2-02 0840/06 wyd.VI 2017	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fuga w kolorze żółtym.						
		29,183 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	1,03				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm, PARADYŻ	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	2,84				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (kolor żółty)	kg	0,25				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0435				
		Środek transportowy	m-g	0,0369				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
74		Okładzina ścian z wykładziny tarkett, na wys. 1,20 m, np. TARKETT AQUARELLE WALL HFS - Stone LIGHT lub równoważna						
		9,936 m2						
		Materiały						
		Wykładzina ścienna TARKETT AQUARELLE WALL HFS-Stone LIGHT	m2	1,03				
		Razem k.b.						
		Razem						
75	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, dla imitacji betonu architektonicznego						
		98,075 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,092				
		Materiały						
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088				
		Piasek do zapraw	m3	0,001				
		Materiały pomocnicze	%	2				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
76	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian, pod imitację betonu architektonicznego						
		98,075 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,08				
		Materiały						
		Środek gruntujący pod tynk	kg	0,22				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002				
		Środek transportowy	m-g	0,003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
77		Wykonanie imitacji betonu architektonicznego na ścianach						
		98,075 m2						
		Materiały						
		Imitacja betonu architektonicznego	m2	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
78		Przyklejenie luster do ścian						
		10,8 m2						
		Materiały						
		Lustra klejone do ścian	m2	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
79	NNRNKB 11 2030/01 1998	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym						
		100,622 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III (ATH 12)	r-g	1,11				
		Montażysci gr.II (ATH 11)	r-g	0,84				
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,04				
		Profil sufitowy	m	4,4				
		Wieszak	szt	2,04				
		Łączniki krzyżowe	szt	2,65				
		Wkręty RIGIPS	szt	15,3				
		Łączniki rozporowe	szt	2,04				
		Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,44				
		Taśma spoinowa	m	1,73				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,045				
		Środek transportowy	m-g	0,013				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
80	KNR-W 2-02 2004/07 wyd.VI 2017	Obudowa jednowarstwowa 50-01 kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych						
		1,232 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	2,14				
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,05				
		Kształtowniki stalowe profil U	m	0,76				
		Kształtowniki stalowe profil C	m	2,05				
		Kołki rozporowe uniwersalne	szt	4,06				
		Blachowkręty	szt	13,88				
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,32				
		Taśma	mb	2,264				
		Woda	m3	0,00086				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0205				
		Środek transportowy	m-g	0,016				
		Razem k.b.						

Kosztyorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
81	KNR K-04 0305/06 wyd.I 2002	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych						
		101,854 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,2426				
		Materiały						
		Gładź szpachlowa	t	0,00312				
		Środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	0,15				
		Woda	m3	0,0023				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,028				
		Środek transportowy	m-g	0,008				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
82	KNR-W 2-02 0840/06 wyd.VI 2017	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres 30x30cm na zaprawie klejowej, np. gres techniczny kwazar grafit lub równoważnymi. Fugę dopasowaną do koloru płytek dobiera wykonawca.						
		8,82 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	1,03				
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm, PARADYŻ	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	2,84				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,25				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0435				
		Środek transportowy	m-g	0,0369				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Roboty malarskie						
83	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy sufitów						
		593,064 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,1083				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0673				
		Materiały						
		Farba emulsyjna 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260	dm3	0,276				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
84	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy ścian						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		1 236,355 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,1083				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0673				
		Materiały						
		Farba emulsyjna 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260	dm3	0,276				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
85	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260 lub równoważną - dotyczy sufitów						
		593,064 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,1083				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0673				
		Materiały						
		Farba emulsyjna 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260	dm3	0,276				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
86	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą 3D Caparol System Plus BAROLO 105 lub równoważną - dotyczy ścian						
		65,63 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,1083				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0673				
		Materiały						
		Farba emulsyjna 3D Caparol System PLUS BAROLO 105	dm3	0,276				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
87	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, np. farbą Caparol PREMIUM CLEAN lub równoważną - dotyczy ścian						
		63,235 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,1083				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0673				
		Materiały						
		Farba emulsyjna Caparol PREMIUM CLEAN	dm3	0,276				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zysk Razem						
		Stolarka okienna						
88	KNR 0-19 1024/01 wyd.I 1998	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2						
		0,4 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	3,12				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	1,04				
		Materiały						
		Okno podawcze z profili aluminiowych, rozwieralne - W7	m2	1				
		Kotwy	szt	8,89				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,41				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03				
		Środek transportowy	m-g	0,05				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
89	KNR 0-19 1024/04 wyd.I 1998	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2						
		2,25 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,72				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,64				
		Materiały						
		Okno podawcze z profili aluminiowych, górna kwatera stała, doplna kwatera przesuwana "góraż-dół" - W5	m2	1				
		Kotwy	szt	3,7				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,04				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
		Stolarka drzwiowa						
90	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone, lub równoważne - D1 - analogia						
		14,42 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone - D1	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zysk Razem						
91	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną, np PORTA AQUA, lub równoważne - D8 - analogia						
		9,27 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną PORTA AQUA - D8	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
92	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D9 - analogia						
		4,12 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D9	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
93	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną, np PORTA AQUA, lub równoważne - D10 - analogia						
		2,06 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną PORTA AQUA - D8	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b. Koszty pośrednie						

Koszty

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 BUDYNEK "B"
 PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zysk Razem						
94	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi z profili aluminiowych ciepłych, jednoskrzydłowych, blacha laminowana PCV, kolor antracyt, z samozamykaczem - D11						
		2,255 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi z profili aluminiowych ciepłych, jednoskrzydłowe, pełne, blacha laminowana PCV, kolor antracyt, z samozamykaczem -D11	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
95	KNR-W 2-02 1028/01 wyd.VI 2017	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe, pełne, ocieźnica wahadłowa stała tzw. Blokowa, kolor biały, np. PORTA ENDURO lub równoważne - D12						
		2,09 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	4,11				
		Materiały						
		Drzwi wahadłowe pełne, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą wahadłową stałą tzw. Blokową, kolor biały PORTA ENDURO - D12	m2	1				
		Pianka poliuretanowa	kg	0,04				
		Materiały pomocnicze	%	15				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
96	KNR-W 2-02 1203/02 wyd.VI 2017	Drzwi stalowe pełne z ościeżnicą, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z samozamykaczem, EI30, np. PORTA Metalowe lub równoważne - D3						
		4,12 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy (ATH 23)	r-g	2,9				
		Materiały						
		Drzwi stalowe z ościeżnicą, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z samozamykaczem, EI30, PORTA Metalowe - D3	m2	1				
		Zaprawa cementowa M12	m3	0,01				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,03				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
97	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D14 - analogia						
		9 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D14	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
98	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone, lub równoważne - D15 - analogia						
		5,562 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone - D15	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
99	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, np PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D16 - analogia						
		12,978 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D16	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						

Koszty

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
100	KNR 0-19 1024/08 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, ościeżnica regulowana, kolor szary, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA DESIERE model 1, wygłuszone, lub równoważne - D17 - analogia						
		7,5 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	2,06				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	1,04				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor szary, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, PORTA DESIRE model 1, wygłuszone - D17	m2	1				
		Kotwy	szt	4,76				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,24				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
101	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, np. PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia, lub równoważne - D18 - analogia						
		2,06 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,94				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,74				
		Materiały						
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D18	m2	1				
		Kotwy	szt	5,56				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
102	KNR 0-19 1024/08 wyd.I 1998	Montaż drzwi z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowych, szklonych, z naświetlem, z samozamykaczem, kolor RAL 9006 lub 7047 - D20						
		4,75 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	2,06				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	1,04				
		Materiały						
		Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklone, z naświetlem, z samozamykaczem, kolor RAL 9006 lub 7047 - D20	m2	1				
		Kotwy	szt	4,76				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,24				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
103	KNR 0-19 1024/11 wyd.I 1998	Montaż witryn z profili aluminiowych, z drzwiami dwuskrzydłowymi, system bezszprosowy, szklone szkłem hartowanym gr. 12 mm, kolor RAL 9006 - W4						
		5,825 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,22				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,38				
		Materiały						
		Witryna szklana z drzwiami 1-skrzydłowymi, szklona szkłem hartowanym gr. 12 mm, system bezszprosowy, kolor RAL 9006 - W4	m2	1				
		Kotwy	szt	1,87				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,19				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
104	KNR 0-19 1024/11 wyd.I 1998	Montaż witryn z profili aluminiowych ciepłych, z drzwiami dwuskrzydłowymi, system bezszprosowy, szklone szkłem hartowanym gr. 12 mm, z naklejkami dekoracyjnymi, kolor RAL 9006 - W2						
		9,984 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	1,22				
		Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	0,38				
		Materiały						
		Witryna szklana z drzwiami 1-skrzydłowymi, szklona szkłem hartowanym gr. 12 mm, system bezszprosowy, z naklejkami dekoracyjnymi, kolor RAL 9006 - W2	m2	1				
		Kotwy	szt	1,87				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,19				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
105		Zakup i montaż ściany mobilnej w systemie np. Optimal 50 - parkowanej bocznie, z płyt laminowanych lub równoważnej						
		1 kpl						
		Materiały						
		Ściana mobilna, system Optimal 50 - parkowana bocznie, płyty laminowane	kpl	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
		Elewacja						
106		Rozbiórka schodów zewnętrznych, z wywozem i utylizacją gruzu						
		1 kpl						
		Materiały						
		Rozbiórka schodów zewnętrznych z wywozem gruzu i utylizacją	kpl	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
107	KNR 2-01 0310/02 wyd.IV 1996	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład						
		9,85 m3						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	2,3016				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
108	KNR 2-02 1101/01 wyd.V 1995	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10						
		0,9 m3						
		Robocizna Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	2,79				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	2,47				
		Materiały Beton zwykły B-10	m3	1,03				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
109	KNR 2-02 0202/01 wyd.V 1995	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu B25						
		3,6 m3						
		Robocizna Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	0,74				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	2,76				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	3,91				
		Materiały Beton zwykły B-25	m3	1,015				
		Drewno na stemple	m3	0,004				
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,007				
		Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,005				
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,53				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,05				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
110	KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 6 mm						
		0,02 t						
		Robocizna Zbrojarze gr.II (ATH 29)	r-g	42,88				
		Materiały Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm	t	1,002				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3				
		Nożyce do prętów	m-g	5,8				
		Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	4,8				
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,8				
		Środek transportowy	m-g	1,6				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk						

Kosztozys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
111	KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zębowanej o śr. 12 mm						
		0,017 t						
		Robocizna						
		Zbrojarze gr.II (ATH 29)	r-g	42,88				
		Materiały						
		Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm	t	1,002				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3				
		Nożyce do prętów	m-g	5,8				
		Giętakarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	4,8				
		Środek transportowy	m-g	1,6				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
112	NNRNKB 5 0618/01 1995	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej łąw fundamentowych						
		5,4 m2						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,09				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,01				
		Materiały						
		Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	1,15				
		Gaz propan, butan	kg	0,1				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,003				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
113	NNRNKB 8 0188/01 1997	Ściany z bloczków ogrodzeniowych gr. 20 cm np. JONIEC BH20, kolor MARENGO, lub równoważnych - analogia						
		21,6 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	0,49				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	0,11				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,26				
		Materiały						
		Bloczki ogrodzeniowe JONIEC BH20, kolor MARENGO	szt	10				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
114	KNR 4-01 0203/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie betonu w bloczkach ogrodzeniowych o grubości do 20cm - analogia						
		2,592 m3						
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	1,21				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	5,1				
		Materiały						
		Beton zwykły B-25	m3	1,015				
		Materiały pomocnicze	%	2				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,07				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
115	KNR 2-02 0702/01 wyd.V 1995	Przekrycie ścian z bloczków ogrodzeniowych daszkami gr. 5 cm np. JONIEC, kolor MARENGO - analogia						
		3,6 m2						
		Robocizna Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	0,44				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,75				
		Materiały Daszki z płyt betonowych o wym 20x50x5 cm, JONIEC, kolor MARENGO	szt	10				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
116	KNR 4-01 0104/02 wyd.III 1999	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III						
		44,399 m3						
		Robocizna Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	4,2				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
117	KNR AT-26 0101/04 wyd.I 2008	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych						
		61,665 m2						
		Robocizna Robocizna (ATH 20)	r-g	0,19				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
118	KNR 2-02 0603/07 wyd.V 1995	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowo-kauczukowego np. IZOHAN WL lub równoważnego						
		61,665 m2						
		Robocizna Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,0754				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0928				
		Materiały Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL, do gruntowania	kg	0,2				
		Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL, do izolacji	kg	0,8				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0042				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
119	KNR 0-23 2612/01 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian fundamentowych przez przyklejenie płyt styropianowych wodoodpornych gr. 12 cm						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		61,665 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,615				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,615				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,099				
		Materiały						
		Płyty styropianowe wodoodporne grubości 12cm	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	6				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,01				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
120	KNR 0-23 2612/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi						
		80,308 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,275				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,275				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0612				
		Materiały						
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4				
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007				
		Środek transportowy	m-g	0,0052				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
121	KNR 2-02 0603/07 wyd.V 1995	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowo-kauczukowego np. IZOHAN WL lub równoważnego						
		80,308 m2						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	0,0754				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0928				
		Materiały						
		Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL, do gruntowania	kg	0,2				
		Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL, do izolacji	kg	0,8				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0042				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
122	KNR 4-01 0105/02 wyd.III 1999	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III						
		44,399 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1,41				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						

Koszty

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem						
123	KNR AT-26 0101/01 wyd.1 2008	Zeskrobanie struktury baranka na tynku zewnętrznym						
		484,681 m2						
		Robocizna						
		Robocizna (ATH 20)	r-g	0,18				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
124	KNR 0-23 2612/09 wyd.1 1999	Zamocowanie listwy okapowej						
		197,07 m						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,223				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,014				
		Materialy						
		Listwy okapowe	m	1,05				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0002				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
125	KNR 0-23 2611/02 wyd.1 1999	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją						
		484,681 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0662				
		Materialy						
		Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	kg	0,2				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0001				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
126	KNR 0-23 2612/01 wyd.1 1999	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm						
		484,681 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,615				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,615				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,099				
		Materialy						
		Płyty styropianowe EPS 70 Fasada grubości 15cm	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	6				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,01				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 BUDYNEK "B"
 PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
127	KNR 0-23 2612/01 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm						
		32,844 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,615				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,615				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,099				
		Materiały						
		Płyty styropianowe EPS 70 Fasada grubości 5cm	m2	1,05				
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	6				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
128	KNR 0-23 2612/04 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych						
		2 425 szt						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,0084				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0557				
		Materiały						
		Dyble plastikowe z grzybkami	szt	1,04				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0002				
129	KNR 0-23 2612/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi						
		517,525 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,275				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,275				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0612				
		Materiały						
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4				
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
130	KNR 0-23 2612/07 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi						
		58,17 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,6219				
		Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	0,6219				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,1382				
		Materiały						
		Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4				
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				

Koszty

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały Zaprawa klejowa do płyt styropianowych Siatka z włókna szklanego Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0,15t Środek transportowy Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem	kg m2 % m-g m-g	4 1,643 1.5 0,007 0,0052				
131	KNR 0-23 2612/08 wyd.I 1999	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 192,1 m Robocizna Tynkarze gr.III (ATH 28) Tynkarze gr.II (ATH 27) Robotnicy gr.I (ATH 21) Materiały Zaprawa klejowa do płyt styropianowych Kątowniki aluminiowe z siatką Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0,15t Środek transportowy Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem	r-g r-g r-g kg m % m-g m-g	0,1067 0,1067 0,0066 0,9 1,176 1.5 0,0007 0,0005				
132	KNR 0-23 0931/01 wyd.I 1999	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 544,989 m2 Robocizna Tynkarze gr.III (ATH 28) Robotnicy gr.I (ATH 21) Materiały Wyprawa tynkarska podkładowa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem	r-g r-g kg % m-g	0,0808 0,0242 0,3 1.5 0,0004				
133	KNR 0-23 0931/02 wyd.I 1999	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 434,73 m2 Robocizna Tynkarze gr.III (ATH 28) Robotnicy gr.I (ATH 21) Materiały Tynk elewacyjny krzemianowy Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0,15t Środek transportowy Razem k.b. Koszty pośrednie	r-g r-g kg % m-g m-g	0,4661 0,0252 3 1.5 0,0064 0,009				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zysk Razem						
134	KNR K-04 0202/05 wyd.I 2002	Dwukrotne malowanie tynków krzemianowych o strukturze czesanej poziomo i pionowo farbą np. CAPAROL 3D Indeko Plus weis lub równoważną						
		434,73 m2						
		Robocizna Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,2276				
		Materiały Farba elewacyjna Caparol 3D Indeko Plus weis	dm3	0,358				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0004				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
135	KNR 0-23 0931/02 wyd.I 1999	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, np. Caparol GRANIT 40, lub równoważnego						
		74,295 m2						
		Robocizna Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,4661				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0252				
		Materiały Tynk elewacyjny CAPAROL GRANIT 40	kg	3				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064				
		Środek transportowy	m-g	0,009				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
136	KNR 0-23 0931/02 wyd.I 1999	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowego, o strukturze czesanej poziomo i pionowo, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, np. Caparol GRANIT 20, lub równoważnego						
		8,5 m2						
		Robocizna Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	0,4661				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,0252				
		Materiały Tynk elewacyjny CAPAROL GRANIT 20	kg	3				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064				
		Środek transportowy	m-g	0,009				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
137	KNR K-04 0109/01 wyd.I 2002	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mozaikowych z zaprawy np. CAPAROL CL/S7 lub równoważnej						
		67,602 m2						
		Robocizna Robotnicy (ATH 23)	r-g	0,524				
		Materiały Tynk mozaikowy CAPAROL CL/S7	kg	3,3				
		Środek gruntujący pod tynk mozaikowy	kg	0,15				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,008				
		Środek transportowy	m-g	0,0104				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
138	KNR 2-02 0204/01 wyd.V 1995	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu B25- dla zamontowania konstrukcji portalu wejściowego						
		0,8 m ³						
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	0,74				
		Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	3,3				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	4,15				
		Materiały						
		Beton zwykły B-25	m ³	1,015				
		Drewno na stemple	m ³	0,004				
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m ³	0,005				
		Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m ³	0,005				
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,27				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,04				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
139	KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 6 mm						
		0,006 t						
		Robocizna						
		Zbrojarze gr.II (ATH 29)	r-g	42,88				
		Materiały						
		Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm	t	1,002				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3				
		Nożyce do prętów	m-g	5,8				
		Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	4,8				
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,8				
		Środek transportowy	m-g	1,6				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
140	KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 12 mm						
		0,016 t						
		Robocizna						
		Zbrojarze gr.II (ATH 29)	r-g	42,88				
		Materiały						
		Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm	t	1,002				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3				

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 BUDYNEK "B"
 PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Nożyce do prętów	m-g	5,8				
		Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	4,8				
		Środek transportowy	m-g	1,6				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
141		Wykonanie i montaż portalu wejściowego P1 z szkła hartowanego gr. 15 mm, barwionego na kolor czerwony RAL 3031, na konstrukcji stalowej z profili prostokątnych 4x6 cm w kolorze RAL 9006						
		1 kpl						
		Materiały						
		Portal wejściowy z szkła hartowanego gr. 15 mm, barwionego na kolor czerwony RAL 3031, na konstrukcji stalowej z profili prostokątnych 4x6 cm, malowanych w kolorze RAL 9006 - P1	kpl	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
142	KNR 2-02 1220/04 wyd.V 1995	Montaż daszka szklanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej						
		2,88 m2						
		Robocizna						
		Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	0,2374				
		Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	0,3494				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,233				
		Materiały						
		Daszek szklany na konstrukcji ze stali nierdzewnej	m2	1				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0064				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
143	NNRNKB 6 0541/02 1996	Podokienniki z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kolor RAL 9006						
		26,719 m2						
		Robocizna						
		Blacharze gr.II (ATH 3)	r-g	0,64				
		Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	0,71				
		Materiały						
		Blacha stalowa ocynk. 0,50mm, powlekana, RAL 9006	m2	1,23				
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,008				
		Razem k.b.						
		Koszty pośrednie						
		Zysk						
		Razem						
144		Uzupełnienie balustrady zewnętrznej, przy wejściu do wiatrołapu B23						
		1 kpl						
		Materiały						
		Uzupełnienie balustrady zewnętrznej	kpl	1				
		Razem k.b.						
		Razem						
145	KNR 4-01 0203/02 wyd.III 1999	Wyrównanie betonem ściany wejścia zewnętrznego do piwnicy						
		0,044 m3						

Kosztorys

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 BUDYNEK "B"
 PKOB 126

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robocizna Betoniarze gr.II (ATH 1) Robotnicy gr.I (ATH 21) Materialy Beton zwykły B-25 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5t	r-g r-g m3 % m-g	1,21 5,1 1,015 2 2,07				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
146	KNR 2-02 1219/01 wyd.V 1995	Montaż pokrywy z blachy stalowej, wejścia zewnętrznego do piwnicy (wg. projektu indywidualnego) 1 szt Robocizna Murarze gr.II (ATH 14) Malarze gr.II (ATH 9) Robotnicy gr.I (ATH 21) Materialy Pokrywa z blachy stalowej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g r-g szt % m-g	1,8699 0,3724 0,2923 1 1.5 0,0117				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
147	KNR-W 2-02 1609/01 wyd.VI 2017	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m 610,825 m2 Robocizna Robotnicy (ATH 23) Materialy Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm Haki do muru Drut stalowy 3mm Materiały pomocnicze Sprzęt Rusztowanie ramowe	r-g m2 m2 m3 m3 m3 kg kg % m-g	0,336 0,0062 0,0002 0,00018 0,00013 0,0003 0,012 0,009 1.5 0,0951				
		Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem						
		Razem Podatek VAT						
		Ogółem kosztorys						

Tabela elementów

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
BUDYNEK "B"
PKOB 126

Nr	Opis	Wartość
	Budynek "B"	
	Roboty rozbiórkowe	
	Roboty nowe - dach	
	Ściany wewnętrzne	
	Posadzki	
	Tynki i okładziny wewnętrzne	
	Roboty malarskie	
	Stolarka okienna	
	Stolarka drzwiowa	
	Elewacja	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Tabela elementów

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
BUDYNEK "B"
PKOB 126

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Budynek "B"							
	Roboty rozbiórkowe							
	Roboty nowe - dach							
	Ściany wewnętrzne							
	Posadzki							
	Tynki i okładziny wewnętrzne							
	Roboty malarskie							
	Stolarka okienna							
	Stolarka drzwiowa							
	Elewacja							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Zestawienie robocizny

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 BUDYNEK "B"
 PKOB 126

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	412,332		
2	Blacharze gr.II (ATH 3)	r-g	79,606		
3	Cieśle gr.II (ATH 6)	r-g	37,153		
4	Cieśle gr.IV (ATH 7)	r-g	7,46		
5	Dekarze gr.II (ATH 8)	r-g	197,066		
6	Malarze gr.II (ATH 9)	r-g	475,143		
7	Montażysci gr.II (ATH 11)	r-g	87,422		
8	Montażysci gr.III (ATH 12)	r-g	116,04		
9	Monterzy gr.II (ATH 13)	r-g	170,07		
10	Murarze gr.II (ATH 14)	r-g	8,779		
11	Murarze gr.III (ATH 15)	r-g	96,993		
12	Posadzkarze gr.II (ATH 18)	r-g	121,945		
13	Posadzkarze-płytkarze gr.III (ATH 19)	r-g	142,146		
14	Robocizna (ATH 20)	r-g	98,959		
15	Robotnicy (ATH 23)	r-g	1 582,703		
16	Robotnicy gr.I (ATH 21)	r-g	1 925,487		
17	Robotnicy gr.II (ATH 22)	r-g	19,882		
18	Szklarze gr.II (ATH 25)	r-g	66,281		
19	Tynkarze gr.II (ATH 27)	r-g	688,751		
20	Tynkarze gr.III (ATH 28)	r-g	983,992		
21	Zbrojarze gr.II (ATH 29)	r-g	2,53		
	Razem		7 320,74		

Zestawienie materiałów

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,007		
2	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,11		
3	Beton zwykły B-10	m3	0,927		
4	Beton zwykły B-25	m3	7,142		
5	Blacha stalowa ocynk. 0,50mm, powlekana, RAL 9006	m2	152,993		
6	Blachowkręty	szt	17,1		
7	Bloczki ogrodzeniowe JONIEC BH20, kolor MARENGO	szt	216		
8	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	37,536		
9	Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm	szt	315,611		
10	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	285,335		
11	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	1,308		
12	Cement portlandzki 35	kg	98,307		
13	Cement portlandzki 35	t	0,019		
14	Daszek szklany na konstrukcji ze stali nierdzewnej	m2	2,88		
15	Daszki z płyt betonowych o wym 20x50x5 cm, JONIEC, kolor MARENGO	szt	36		
16	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,079		
17	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,183		
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,049		
19	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,022		
20	Drewno na stemple	m3	0,017		
21	Drewno na stemple budowlane	m3	0,28		
22	Drut stalowy 3mm	kg	5,497		
23	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,526		
24	Drzwi stalowe z ościeżnicą, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z samozamykaczem, EI30, PORTA Metalowe - D3	m2	4,12		
25	Drzwi wahadłowe pełne, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą wahadłową stałą tzw. Blokową, kolor biały PORTA ENDURO - D12	m2	2,09		
26	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor szary, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną, PORTA DESIRE model 1, wygłuszone - D17	m2	7,5		
27	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D9	m2	4,12		
28	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem łazienkowym, z klamką czarną, z tulejami wentylacyjnymi, PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D16	m2	12,978		
29	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z klamką czarną PORTA AQUA - D8	m2	11,33		
30	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D14	m2	9		
31	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, bez wygłuszenia - D18	m2	2,06		
32	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone - D1	m2	14,42		
33	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ościeżnicą regulowaną, kolor biały, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką czarną PORTA VECTOR PREMIUM model T, wygłuszone - D15	m2	5,562		
34	Drzwi z profili aluminiowych ciepłych, jednoskrzydłowe, pełne, blacha laminowana PCV, kolor antracyt, z samozamykaczem - D11	m2	2,255		
35	Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklone, z zaświatem, z samozamykaczem, kolor RAL 9006 lub 7047 - D20	m2	4,75		
36	Dwuteowniki HEB 240	kg	391,04		
37	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	2 522		
38	Dyble plastikowe z trzpieniem metalowym	szt	3 832,4		
39	Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	kg	96,936		
40	Farba elewacyjna Caparol 3D Indeko Plus weis	dm3	155,633		
41	Farba emulsyjna 3D Caparol System PLUS BAROLO 105	dm3	18,114		
42	Farba emulsyjna 3D Caparol System Plus Lazur 60 - L95.C3.H260	dm3	668,606		
43	Farba emulsyjna Caparol PREMIUM CLEAN	dm3	17,453		
44	Folia PCV 0,5mm	m2	958,347		
45	Gaz propan, butan	kg	175,85		
46	Gips budowlany	t	0,002		
47	Gips budowlany szpachlowy	kg	1,626		
48	Gładź szpachlowa	t	5,723		
49	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	19,604		
50	Haki do muru	kg	7,33		
51	Imitacja betonu architektonicznego	m2	98,075		
52	Kątowniki aluminiowe z siatką	m	225,91		
53	Kliny styropianowe 10x10 cm	m	74,675		

Zestawienie materiałów

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
54	Kołki rozporowe uniwersalne	szt	5,002		
55	Kotwy	szt	442,946		
56	Kształtowniki stalowe profil C	m	2,526		
57	Kształtowniki stalowe profil U	m	0,936		
58	Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL, do gruntowania	kg	28,395		
59	Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL, do izolacji	kg	113,578		
60	Listwy okapowe	m	206,924		
61	Lustra klejone do ścian	m2	10,8		
62	Łączniki krzyżowe	szt	266,648		
63	Łączniki rozporowe	szt	210,199		
64	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	47,142		
65	Nadproża prefabrykowane	m	11,628		
66	Okno podawcze z profili aluminiowych, górna kwatera stała, doplna kwatera przesuwana "góraż-dół" - W5	m2	2,25		
67	Okno podawcze z profili aluminiowych, rozwieralne - W7	m2	0,4		
68	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	6,21		
69	Papa termozgrzewalna samoprzylepna, nawierzchniowa, gr. 5,2 mm	m2	889,82		
70	Pianka poliuretanowa	dm3	23,392		
71	Pianka poliuretanowa	kg	0,084		
72	Piasek do zapraw	m3	6,284		
73	Płytki kamionkowe GRES 19,8x19,8 cm Modern Gres Szkl. Struktura Motyw C, PARADYŻ	m2	2,94		
74	Płytki kamionkowe GRES 30x60 cm Gres Plain Colours, białe, PARADYŻ	m2	264,288		
75	Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm ceramika-paradyż, large	m2	91,188		
76	Płytki kamionkowe GRES techniczny kwazar-grafit 30x30cm, PARADYŻ	m2	172,616		
77	Płytki z betonu komórkowego 59x24x8cm	szt	300,301		
78	Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm	szt	633,219		
79	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	112,578		
80	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,122		
81	Płyty pomostowe robocze	m2	3,787		
82	Płyty styropianowe EPS 70 Fasada grubości 5cm	m2	34,486		
83	Płyty styropianowe EPS 70 Fasada grubości 15cm	m2	508,915		
84	Płyty styropianowe EPS 100 dach grubości 10cm	m2	822,77		
85	Płyty styropianowe wodoodporne grubości 12cm	m2	64,748		
86	Pokrywa z blachy stalowej	szt	1		
87	Portal wejściowy z szkła hartowanego gr. 15 mm, barwionego na kolor czerwony RAL 3031, na konstrukcji stalowej z profili prostokątnych 4x6 cm, malowanych w kolorze RAL 9006 - P1	kpl	1		
88	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm	t	0,026		
89	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm	t	0,033		
90	Profil CW	m	5,928		
91	Profil sufitowy	m	442,737		
92	Profil UW	m	2,288		
93	Rozbiórka schodów zewnętrznych z wywozem gruzu i utylizacją	kpl	1		
94	Rozbiórka z usunięciem gruzu i utylizacją, obudowy wejścia do piwnicy	kpl	2		
95	Rury spustowe z blachy ocynk. powlekanej, RAL 9006, 100 mm	szt	26,574		
96	Rynny z blachy ocynk. powlekanej, RAL 9006, 125 mm	m	59,225		
97	Siatka cięto-ciężniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	5,79		
98	Siatka z włókna szklanego	m2	832,538		
99	Sklejka wodoodporna 21 mm	m2	84,945		
100	Styropapa jednostronnie oklejona papą, gr. 10 cm	m2	774,05		
101	Ściana mobilna, system Optimal 50 - parkowana bocznie, płyty laminowane	kpl	1		
102	Środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	263,988		
103	Środek gruntujący pod tynk	kg	21,577		
104	Środek gruntujący pod tynk mozaikowy	kg	10,14		
105	Taśma	mb	2,789		
106	Taśma spoinowa	m	183,613		
107	Taśma uszczelniająca	m	3,738		
108	Tynk elewacyjny CAPAROL GRANIT 20	kg	25,5		
109	Tynk elewacyjny CAPAROL GRANIT 40	kg	222,885		
110	Tynk elewacyjny krzemianowy	kg	1 304,19		
111	Tynk mozaikowy CAPAROL CL/S7	kg	223,087		
112	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 100 mm	szt	8,514		
113	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 125mm	szt	115		

Zestawienie materiałów

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

BUDYNEK "B"

PKOB 126

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
114	Uzupełnienie balustrady zewnętrznej	kpl	1		
115	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16		
116	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	19,561		
117	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	1,522		
118	Wieszak	szt	205,269		
119	Witryna szklana z drzwiami 1-skrzydłowymi, szklona szkłem hartowanym gr. 12 mm, system bezszprosowy, kolor RAL 9006 - W4	m2	5,825		
120	Witryna szklana z drzwiami 1-skrzydłowymi, szklona szkłem hartowanym gr. 12 mm, system bezszprosowy, z naklejkami dekoracyjnymi, kolor RAL 9006 - W2	m2	9,984		
121	Wkręty RIGIPS	szt	1 618,456		
122	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	2 139,422		
123	Woda	m3	5,394		
124	Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	52,514		
125	Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem szczotkowym, Algumata	m2	3,556		
126	Wykładzina ścienna TARKETT AQUARELLE WALL HFS-Stone LIGHT	m2	10,234		
127	Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 Caviar MAUVE TARKETT (Robocizna+Materiał)	m2	170,034		
128	Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 Elm BROWN TARKETT (Robocizna+Materiał)	m2	157,679		
129	Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 Metal Frame ALUMINIUM TARKETT (Robocizna+Materiał)	m2	15,338		
130	Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 PLUS Brushed Pine BROWN (Robocizna+Materiał)	m2	105,981		
131	Wykładzina TARKETT iD INSPIRATION 55 & 55 PLUS Rock Grey (Robocizna+Materiał)	m2	115,906		
132	Wyprawa tynkarska podkładowa	kg	163,497		
133	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,117		
134	Zaprawa cementowa m. 80	m3	36,691		
135	Zaprawa cementowa M12	m3	0,041		
136	Zaprawa cementowo-wapienna m.2	m3	0,184		
137	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	62,647		
138	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (czarna)	kg	1,053		
139	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (kolor żółty)	kg	7,296		
140	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (niebieska)	kg	30,414		
141	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka (różowa lub czerwona)	kg	12,201		
142	Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	6 477,942		
143	Zaprawa klejowa do płytek gresowych	kg	4 316,201		
144	Zaprawa klejowa GAZOBEX - sucha mieszanka	kg	501,128		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Utworzenie mieszkań chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
BUDYNEK "B"
PKOB 126

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	9,508		
2	Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	0,284		
3	Nożyce do prętów	m-g	0,343		
4	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	0,254		
5	Rusztowanie ramowe	m-g	58,089		
6	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	15,41		
7	Środek transportowy	m-g	77,199		
8	Wyciąg	m-g	154,049		
9	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	16,617		
10	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,22		
11	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	9,619		
	Razem		341,592		